	LOCALES							CONTRAP.			PISOS							ZÓCALOS						REVOQUE S/MUROS					REVESTIMIENTOS									CIELORRASOS						PINTURAS												OBSERVACIONES
								Material			Mat.							Mat.						Mat.					Mat.				Medidas					Material			Tipo			Muros		Cielorr.		Aberturas								
																																																		Mad.		Met.				
NUMERO	DESIGNACIÓN	CANT. LOC. IGUALES	NIVEL DE PISO	LARGO	ANCHO	ALTURA	SUPERFICIE (m²)	HORM. DE CASC. 1:3:5	ARMADO	ESPESOR (cm.)	MOSAICO GRANÍTICO	ALISADO DE CTO. RODILLADO	PISO LOSETAS	Hº ALLANADO MECANICO	MICROCEMENTO ALISADO	COLOR	FORMA DE COLOCACIÓN	MED. DE ELEMENTOS (cm.)	ZÓCALO DE CEMENTO	ZÓCALO DE MICROCEMENTO	ZÓCALO GRANÍTICO	ZÓCALO Hº CELULAR	ZÓCALO DE MADERA	COLOR	ALTURA (cm.)	A LA CAL TER. AL FIELTRO	JAHARRO IMPERM. BREVEST.	MATERIAL DE FRENTE	AZOTADO IMPERMEABLE	EXTERIOR	INTERIOR	CERAMICA ESMALTADA	TABIQUES ROCA DE YESO s/esp.	COLOR	FORMA DE COLOCACIÓN	DE LAS PIEZAS (cm)	ALTURA DEL REVESTIMIENTO	EXTERIOR	INTERIOR	YESO COMPLETO	SPRAY DE POLIURETANO	MEMBRANA s/esp.	PLACAS ROCA DE YESO s/esp.	INDEPENDIENTE	SUSPENDIDO	ADHERIDO	AL LÁTEX	EPOXI	AL LÁTEX	SINTETICA	BARNIZ MARINO	IMPREGNANTE LASUR	ANTIÓXIDO	SINTÉTICO	EN POLVO HORNEADO	IMPREGNANTE PROT. LASUR	
	PLANTA BAJA																																																							
	LOCALES EXISTENTES																																																							
1	SALÓN DE LECTURA		±0,00	5.80	5.80	4.72	33.64			10						s/esp.	s/esp.	30x30						s/esp.	10																																
2	OFICINA		±0,00	3.00	3.85	4.72	11.55			10						s/esp.	s/esp.	30x30						s/esp.	10																																
3	BAÑO DISCAPACITADOS		±0,00	3.00	1.80	3.00	5.40			10						s/esp.	s/esp.	30x30						s/esp.	10								BEIGE	J.C.	20x20	3.00																				
4	ACCESO VEHICULAR		±0,00	9.00	4.30	4.72	38.70			15						natural									10																															
5	HEMEROTECA		±0,00	12.70	6.13	4.72	76.87																																																	
	LOCALES NUEVOS																																																							
6	PATIO		-0.10	4.38	5.65		24.75			10						Gris	J.C.	40x40							10																																
7	SALA DE BOMBEO		-0.05	1,54	1.25	2.30	1.93			10						natural																																								
8	CABINA DE TUBOS		-0.05	2.80	1,25	2.30	3.50			10						natural																																								
9	PASO (Núcleo de circulación)		±0,00	4.83	4.30	3.25	20.77			10						natural									15																															
10	CAMARA DE DESINFECCIÓN		±0,00	4,38	3.85	3.15	16.86									natural								cto.	10								BEIGE	J.C.	20x20	0.60 s/mesada																				
11	DEPÓSITO	5	±0,00			3.15	478.75									natural								cto.	10																															
12	CIRCULACIÓN		±0,00				176.47									natural								cto.	10																															
13	HALL Y ESCALERA A PLANTA ALTA		±0,00	4.60	1.10		5.06									s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10																																
	PLANTA ALTA																																																							
	LOCALES EXISTENTES																																																							
14	PALIER		+5.08	2.07	6.13	3.95	12.69									s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10																																
15	OFICINA 1		+5.08	3.71	2.23	8.27	8.46																																																		
16	OFICINA 2		+5.08	3.82	3.75	3.95	14.32																																																		
17	OFICINA 3		+5.08	4.00	4.25	3.95	17.00																																																		
18	OFICINA 4		+5.08	4.23	3.85	3.95	16.28																																																		
19	BAÑO y TOILETTE		+5.08	3.10	1.85	3.10	5.73			10						s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10								BEIGE	J.C.	20x20	hasta cielorraso																				
20	COCINA		+5.08	2.23	1.90	2.80	4.23			10						s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10								BEIGE	J.C.	20x20	0.60 s/mesada																				
21	OFICINA DE MICROFILMS		+5.08	3.48	2.80	2.65	9.75									s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10																																
22	DEPÓSITO DE MICROFILMS		+5.08	3.15	2.47	2.88	7.78									s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10																																
23	PASO		+5.08	1.17		3.95	4.94									s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10																																
24	RECEPCIÓN		+5.08	4.60	4.68	3.95	21.53									s/esp.	J.C.	30x30						s/esp.	10																																
25	PATIO		+5.03	3.38	6.13		20.72																																																		
	LOCALES NUEVOS																																																							
26	PASO		+3.85	4.53	4.30	4.25	19.48									natural								cto.	10																																
27	CIRCULACIÓN		+3.85			4.60	105.86									natural								cto.	10																																
28	DEPÓSITO	6	+3.85			2.80	439.06									natural								cto.	10																																
29	PAÑOL		+5.20	3.18	6.13		19.49									cto.								cto.	10																																

NOTA IMPORTANTE:
Todas la medidas y niveles se verificarán en obra.-

Se considera nivel 0,00 al nivel de piso de la hemeroteca, debido a que se debe mantener este nivel igual que el nivel de piso del depósito.-

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda

DIPAI Unidad Central Santa Fe

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería Sub Dirección de Proyectos

San Martín 2185
Galería Árbol Solo 2º Piso
S3000Ifu - Santa Fe
0342 457/5794/4779/2500/4791
dipai@ameetbiz.com.ar

DIRECTOR PROVINCIAL: Arq. Walter Piclú

DIRECTOR GENERAL:

SUBDIRECTOR PROVINCIAL de PROYECTOS: Arq. Gonzalo García

SUBDIRECTOR de PROYECTOS: Arq. Ricardo Palma

PROYECTO:

CADISTA/BECARIO:

OBRA:
REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA
Calle FRANCIA 2351/55 - Santa Fe
Dpto. LA CAPITAL

UBICACIÓN

RUBRO: ARQUITECTURA

PLANO :
PLANILLA DE LOCALES

NIVEL:

ESCALA:
1:100

NOTA:
Todas las medidas se verificarán en obra, adaptándose a las existentes.-

PLANO Nº
12