PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO DE LA OBRA

REACONDICIONAMIENTO y ENTUBADO CANAL BLAS PARERA ENTRE CALLES SOLIS Y CALLAO - CIUDAD DE FIRMAT - DEPARTAMENTO ROSARIO

MES BASE DE LA COTIZACION: **Plazo de Ejecución (meses):** 12

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario $/Un	Precio Total $	Incid. % s/O.total
1	DEMOLICION DE ALCANTARILLAS	m3	290,00			
2	EXCAVACION MECANICA PARA CANAL (incluye desbosque, destronque, y además tareas s/reglas del arte)	m3	373,30			
3	EXCAVACION MECANICA y/o MANUAL PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE	m3	485,30			
4	ELABORACION Y COLOCACION DE HORMIGÓN TIPO H-13 S/CIRSOC	m3	201,45			
5	ELABORACION Y COLOCACION DE HORMIGÓN TIPO H-21 S/CIRSOC	m3	2.707,06			
6	ELABORACION Y COLOCACION DE HORMIGÓN TIPO H-21 S/CIRSOC PARA CARPETA DE RODAMIENTO	m3	3,58			
7	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN 420	tn	52,80			
8	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN c/ MASTIC ASFALTICO	ml	915,00			
9	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES	m3	736,15			
10	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%	m3	410,40			
11	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS VERTICALES	Un	5,00			
12	CAMARAS DE LIMPIEZA	Un	10,00			
13	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	26.624,00			
14	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00			

TOTAL ($) ……

SON PESOS:
FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:
LUGAR Y FECHA: