

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y PLANTA COMPACTA DE COLOR Y TURBIEDAD

LOCALIDAD: SAN JAVIER

DEPARTAMENTO: SAN JAVIER

PROVINCIA: SANTA FE

MES DEL PRESUPUESTO:

CR =

RUBRO A: CAPTACION								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Construcción de estructura de soporte y protección para la bomba y cañería	Gl.	1,00					
2	Provisión y colocación de cañería de aducción de acero inoxidable de 150mm de diámetro	ml	4,00					
	Provisión y colocación de caño negro pesado biselado para impulsión de diam. 225mm	ml	24,00					
3	Instalación de electrobomba para toma de agua Q=120m ³ /h H=15m.	Nº	1,00					
4	Instalación eléctrica para electrobomba	gl	1,00					
TOTAL RUBRO A: CAPTACION								

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y PLANTA COMPACTA DE COLOR Y TURBIEDAD

LOCALIDAD: SAN JAVIER

DEPARTAMENTO: SAN JAVIER

PROVINCIA: SANTA FE

MES DEL PRESUPUESTO:

RUBRO B: IMPULSION								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml.	1700,00					
2	Acarreo, provisión y colocación de cañerías y piezas especiales de PVC							
2.1	Cañería PVC cl6 Ø 225 mm	ml.	1300,00					
3	Construcción cámara de desagüe. Incluye válvula esclusa	Nº	2,00					
4	Construcción cámara para válvula de aire incluye válvula de aire	Nº	2,00					
TOTAL RUBRO C: IMPULSION								

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y PLANTA COMPACTA DE COLOR Y TURBIEDAD

LOCALIDAD: SAN JAVIER

DEPARTAMENTO: SAN JAVIER

PROVINCIA: SANTA FE

MES DEL PRESUPUESTO:

RUBRO C: TRATAMIENTO								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de una Planta Compacta potabilizadora de Color y Turbiedad, con una producción de 60 m³/hora.	Gl.	1,00					
2	Construcción del sistema general de desagües de la planta	Gl.	1,00					
TOTAL RUBRO C: TRATAMIENTO								

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y PLANTA COMPACTA DE COLOR Y TURBIEDAD

LOCALIDAD: SAN JAVIER

DEPARTAMENTO: SAN JAVIER

PROVINCIA: SANTA FE

MES DEL PRESUPUESTO:

RUBRO D : RESERVA								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y colocación de equipos de bombeo a planta de tratamiento Q: 60m3/h H: 5m.c.a. Incluye tablero	UNID.	2,00					
2	Provisión y colocación de equipos de bombeo Q: 60m3/h H: 30m.c.a. Incluye tablero	UNID.	2,00					
TOTAL RUBRO D: RESERVA								