



**MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
PROVINCIA DE SANTA FE**

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO CENTRO - RAMAL TOTORAS-SALTO GRANDE

CISTERNA DE SALTO GRANDE

PLANILLA DE COMPUTOS MÉTRICOS DE OBRA CIVIL

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ITEM EXCAVACION MECANICA Y A PALA MANUAL	Para ejecucion de estructuras	(m3)	361,38
ITEM RELLENO DE SUELO COMPACTADO	P/ taludes perimetrales a cisterna, tapada cisterna y rellenos de excavaciones	(m3)	198,06
ITEM HORMIGON TIPO H-30	P/ losa de fondo, paredes, tabiques y tapa de cisterna Para ejecución de cámaras	(m3)	87,19
ITEM HORMIGON TIPO H-8	Hº de limpieza p/ estructuras, esp 7,5 cm	(m3)	6,72
ITEM HORMIGON TIPO H-13	Hº de pendiente p/cisterna y cámaras	(m3)	10,09
ITEM PROVISION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN 420	Para estructuras de hormigón armado	(ton)	7,41
ITEM CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS	Oficina, Sala p/grupo electrógeno, Bº y Cocina. Incluye instalaciones, mobiliario cocina, terminaciones, artefactos baño, etc., según especificaciones.	(m2)	30,00
ITEM PINTURA IMPERMEABLE	Impermeabilización de cisterna (paredes interiores, piso, tabiques y la cara superior de la losa de tapa) Pintura según especificaciones técnicas	(m2)	351,39
ITEM ACCESORIOS	Para funcionamiento sistema de cisterna. Incluye tapas, ventilaciones, terminaciones, escaleras, veredas, cámaras no incluidas en otros item, etc.	(GL)	1,00
ITEM PROVISION Y COLOCACION CERCO PERIMETRAL	Para cerramiento predio de cisterna según plano de detalles y especificaciones	(m)	100,00