

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - PROVINCIA DE SANTA FE
PLANILLA DE LA OFERTA
REAORDENAMIENTO HIDRICO SECTOR PERIURBANO LOCALIDAD DE SERODINO -
DEPARTAMENTO IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 12 meses

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1.	REMOCION DE CAÑOS S/ CABEZALES	m	58,07			
2.	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	GL	1,00			
3.	EXCAVACION MECANICA PARA CANAL	m3	2.720,00			
4.	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS TIPO PORTICOS, L=2,00 m; H=1,00 m p/alcantarillas FFCC	m	24,00			
5.	EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE	m3	907,53			
6.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-13 S/CLASIFICACION CIRSOC	m3	17,29			
7.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC	m3	143,59			
8.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC p/carpeta rodamiento	m3	7,14			
9.	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	Tn	7,36			
10.	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES	m3	812,35			
11.	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%	m3	128,73			
12.	CARGA, TRANSPORTE Y DESPARRAMO DE SUELO C/ COMPACTACION LIGERA (d= 0,5 km)	m3	3.264,00			
13.	PROVISION Y COLOCACION DE COLCHONETAS S/ MANTO GEOTEXTIL, e= 0,17 m	m2	560,00			
14.	RETIRO Y/O CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	168,00			
15.	MENSURA DE DESLINDE DEL ANCHO DE OCUPACION Y/O SUBDIVISION	GL	1,00			
16.	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	19.968,00			
17.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	GI	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:
 FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:
 LUGAR Y FECHA: