

PLANILLA DE LA OFERTA

PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON

DEPARTAMENTO LA CAPITAL- PROVINCIA DE SANTA FE

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 12 meses

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1.	EXCAVACION MECANICA PARA REACONDICIONAMIENTO CANAL PERIMETRAL Y CANAL NORTE CALLE CATAMARCA	m3	26.727,25			
2.	DISTRIBUCIÓN DE SUELO P/REACONDICIONAMIENTO TERRAPLEN PERIMETRAL Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES	m3	17.841,34			
	ACCESOS CON COMPACTACION ESPECIAL	m3				
3.	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	m3	78,60			
4.	EXCAVACION MECANICA PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE	m3	1.332,25			
5.	EXCAVACION A PALA MANUAL PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE	m3	531,11			
6.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGONES S/CIRSOC CON CEMENTO NORMAL					
6-a.	TIPO H-13	m3	9,48			
6-b.	TIPO H-17	m3	7,59			
6-c.	TIPO H-21	m3	373,82			
7.	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	KG	31.012,83			
8.	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES	m3	1.399,15			
9.	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%	m3	86,88			
10.	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS PREFABRICADOS TIPO PORTICOS de Ho Ao(L= 2m; H =1,00 m ; AC= 8,00m)	m	32,00			
11.	RECONSTRUCCION PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO EN RN°11	m2	143,00			
12.	RETIRO Y CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS DE CINCO HILOS	m	7.080,00			
13.	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CON MASTIC ASFALTICO	m	15,40			
14.	PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS DE SEGURIDA TIPO DPV	m	44,00			
15.	DESVIO PROVISORIO EN RUTA PCIAL N° 11	Gl	1,00			
16.	MENSURA DE DESLINDE DEL ANCHO DE OCUPACION Y/O SUBDIVISION (total lotes afectados:10)	Gl	1,00			
17.	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	25.000,00			
18.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: