

OBRA: PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON. Departamento La Capital.

PARTE: Alcantarillas Reacondicionamiento Canal y Terraplén Perimetral (desde Cruce con ex-ferrocarril hasta Cementerio Comunal de Nelson)

PLANILLA N°4 : DIMENSIONES DE LAS ALCANTARILLAS EXISTENTES Y DE PROYECTO

IDENTIFICACIÓN	PROGRESIVA (m)	UBICACIÓN	CONDICIONES ACTUALES						CONDICIONES DE PROYECTO			
			DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	Cota de Terreno Natural	Cota de Fondo	Cota de Calzada	Ancho de Calzada	Cota de Desagüe	Cota de Calzada	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
1	-28.5	Entrada particular	Tubos HºA con cabezales durmientes	2x ϕ =0.80 mts 1x ϕ =1.00 mts	25.07	23.99	25.40	5.00	23.54	25.40	Puente con guardarrueda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=1.86 m, H=3.00 m, AC=7.50 m
2	181.0	En Ruta 11	Tubos HºA con cabezales y alas de mampostería	4x ϕ =0.80 mts	25.86	24.25	26.06		24.03	26.06	Puente con vereda y baranda	REEMPLAZAR : 2xL=5 m, h=2.03 m, H=4.00 m, AC=14.50 m
3	309.0	Entrada particular a Casa Particular	Tubos HºA con cabezales y alas de mampostería	3x ϕ =0.80 mts	26.07	24.63	26.22		24.43	26.22	Puente con vereda y baranda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=1.79 m, H=3.00 m, AC=6.50 m
4	427.0	Camino comunal	Tubos HºA sin cabezales	2x ϕ =0.80 mts	26.21	25.16	26.37	7.00	24.80	26.37	Puente con vereda y baranda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=1.57 m, H=3.00 m, AC=8.00 m
5	1298.0	Entrada particular	Tubos HºA con cabezales y alas mampost. c/platea	2x ϕ =0.80 mts 1x ϕ =1.00 mts	29.65	28.02	29.72		27.06	29.83	Puente con guardarrueda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=2.77 m, H=4.00 m, AC=6.50 m
6	1780.0	Entrada particular	Tubos HºA sin cabezales	2x ϕ =0.80 mts 1x ϕ =1.00 mts	29.30	28.10	29.63	4.00	27.46	30.40	Puente con guardarrueda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=2.94 m, H=4.00 m, AC=6.50 m
7	2198.0	Camino comunal a Manucho	Tubos HºA sin cabezales	2x ϕ =0.70 mts 1x ϕ =1.00 mts	29.74	28.64	29.79	10.00	27.81	30.55	Puente con vereda y baranda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=2.74 m, H=4.00 m, AC=10.00 m
8	2391.0	Entrada particular a Casa Particular	Tubos HºA sin cabezales	3x ϕ =0.80 mts	29.95	28.78	30.13	6.00	27.98	30.86	Puente con guardarrueda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=2.88 m, H=4.00 m, AC=6.50 m
9	3120.0	Entrada particular	Tubos HºA sin cabezales	2x ϕ =0.80 mts	30.28	29.21	30.28	3.50	28.59	31.20	Puente con guardarrueda	REEMPLAZAR : L= 5.00 m, h=2.61 m, H=4.00 m, AC=6.50 m