



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

OBRA: PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON.
Departamento La Capital.

OBRAS DE ARTE Reacond. Canal y Terraplén Perimetral

PLANILLA RESUMEN DE COMPUTOS MÉTRICOS

PLANILLA Nº 6

ALCANTARILLA Nº	PROG. M.A.S.P.y M.A. km	Ubicación	Demolic. estruct. exist. (m3)	Retiro caños Ho.Ao (m)	Excavac. mecánica (m3)	Excavac. a pala manual (m3)	Relleno suelo y compact. (m3)	Prov.-coloc. Modulos Pref. Ho.Ao. (m)	Prov.-coloc. Tubos Ho.Ao. D. 1,00 m (m)	Hormigón Tipo H-13 (m3)	Hormigón Tipo H-17 (m3)	Hormigón Tipo H-21 (m3)	Armado. Ac. Coloc. Tipo ADN-420 (kg)	Suelo Cemento Al 14% (m3)	Junta dilatac. p/ obras arte (m)	Distribu. suelo c/ comp ligera (m3)	Construc. de Carpeta Rodamiento (m2)	Prov.-coloc. baranda TipoDPV (m)
1	-0.0285	Entrada Particular	0.00	19	62.15	34.42	69.96	-	-	0.88	-	24.38	1274.84	6.80	0.00	0.00	-	-
2	0.181	Ruta Nac. Nº11	38.79	56	576.45	152.47	196.00	-	-	7.59	-	127.65	14041.50	25.59	15.40	0.00	143.00	44.00
3	0.309	Entrada Particular	6.76	18	64.82	34.98	65.40	-	-	0.89	-	23.42	1207.45	6.60	0.00	0.00	-	-
4	0.427	Camino Comunal	0.00	14	63.45	45.53	70.46	-	-	1.01	-	27.44	1406.68	7.21	0.00	0.00	-	-
5	1.298	Entrada Particular	18.21	15	99.36	36.82	112.90	-	-	0.84	-	26.21	2081.73	6.70	0.00	0.00	-	-
6	1.780	Entrada Particular	0.00	12	70.59	33.04	161.18	-	-	0.84	-	26.21	2081.73	6.70	0.00	110.36	-	-
7	2.198	Camino Comunal	0.00	30	103.71	53.41	190.31	-	-	1.34	-	39.09	2865.44	8.92	0.00	81.88	-	-
8	2.391	Entrada Particular	0.00	18	75.58	34.37	139.14	-	-	0.84	-	26.21	2081.73	6.68	0.00	75.52	-	-
9	3.120	Entrada Particular	0.00	8	64.84	40.37	133.80	-	-	0.84	-	26.21	2081.73	6.68	0.00	77.18	-	-
TOTAL			63.76	190	1180.95	465.41	1139.15	0.00	0.00	15.07	0.00	346.82	29122.83	81.88	15.40	344.94	143.00	44.00