

OBRA: " PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON."
Departamento La Capital.

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS-Reacond. Canal Norte de Calle Catamarca

PARTE: COMPUTOS DEL REACONDIVIONAMIENTO

DESIGNACION DE OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			PARCIALES	TOTALES
ITEM: Transporte de Vegetación	P/ Transportar la vegetación proveniente canal norte calle catamarca	(m)	800,00	800,00
ITEM: Excav. Mecánica para Canal	P/ reacondicionamiento del canal norte calle catamarca	(m3)	1512,48	1512,48
ITEM: Carga, Transporte y Depósito de Suelo	P/ Transportar es suelo proveniente canal norte calle catamarca	(m3)	1400,00	1400,00

OBRA: " PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON."
Departamento La Capital.

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS-Reacond. Canal Norte de Calle Catamarca

PARTE: ALCANTARILLA EN PROG. km. 0,095 - MODULO PREFABRICADO de Ho.Ao.

L=2,0 m H=1,0 m AC=8,00 m

Cota Calz.=28.75m Cota Desague=27.32m Cota Terr. Nat.=28.42m

DESIGNACION DE OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			PARCIALES	TOTALES
ITEM: Retiro de Caños Existentes	Tubos de Ho.Ao. 2d.0,90 m	(m)	16.00	16.00
ITEM: Excavación Mecánica p/obra de arte	S/rasante del canal para obras de arte.	(m3)	28.00	28.00
ITEM: Excavación A Pala Manual	P/ perfilado de la fundacion	(m3)	12.00	12.00
ITEM: Modulo Prefabricado H° A° (AC = 8 m) y Cabezales Prefabricados (2) de H°A°	P/ construccion alcantarilla	(m)	8.00	8.00
ITEM: Relleno de Suelo y Compactación	De fosas p/zapata, rellenos posteriores, estribos, alas	(m3)	40.00	40.00

OBRA: " PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON."
Departamento La Capital.

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS-Reacond. Canal Norte de Calle Catamarca

PARTE: ALCANTARILLA EN PROG. km. 0,480 - MODULO PREFABRICADO de Ho.Ao.

L=2,0 m H=1,0 m AC=8,00 m

Cota Calz.=29.58m Cota Desague=27.75m Cota Terr. Nat.=29.22m

DESIGNACION DE OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			PARCIALES	TOTALES
ITEM: Retiro de Caños Existentes	Tubos de Ho.Ao. 2d.0,80 m	(m)	12.00	12.00
ITEM: Excavación Mecánica p/obra de arte	S/rasante del canal para obras de arte.	(m3)	29.50	29.50
ITEM: Excavación A Pala Manual	P/ perfilado de la fundacion	(m3)	13.50	13.50
ITEM: Modulo Prefabricado Hº Aº (AC = 8 m) y Cabezales Prefabricados (2) de HºAº	P/ construccion alcantarilla	(m)	8.00	8.00
ITEM: Relleno de Suelo y Compactación	De fosas p/zapata, rellenos posteriores, estribos, alas	(m3)	43.00	43.00

**OBRA: " PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON."
Departamento La Capital.**

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS-Reacond. Canal Norte de Calle Catamarca

PARTE: ALCANTARILLA EN PROG. km. 0,600 - MODULO PREFABRICADO de Ho.Ao.

L=2,0 m H=1,0 m AC=8,00 m

Cota Calz.=29.58m Cota Desague=28.00m Cota Terr. Nat.=29.43m

DESIGNACION DE OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			PARCIALES	TOTALES
ITEM: Demolición de Obra Existente	Maposteria y losa Ho. Ao. con cabezales y alas de mapost.	(m3)	14.84	14.84
ITEM: Retiro de Caños Existentes	Tubos de Ho.Ao. 1d.0,80 m	(m)	6.00	6.00
ITEM: Excavación Mecánica p/obra de arte	S/rasante del canal para obras de arte.	(m3)	28.70	28.70
ITEM: Excavación A Pala Manual	P/ perfilado de la fundacion	(m3)	12.30	12.30
ITEM: Modulo Prefabricado H° A° (AC = 8 m) y Cabezales Prefabricados (2) de H°A°	P/ construccion alcantarilla	(m)	8.00	8.00
ITEM: Relleno de Suelo y Compactación	De fosas p/zapata, rellenos posteriores, estribos, alas	(m3)	41.00	41.00

OBRA: " PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON."
Departamento La Capital

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS-Reacond. Canal Norte de Calle Catamarca

PARTE: ALCANTARILLA EN PROG. km. 0,720 - MODULO PREFABRICADO de Ho.Ao.

L=2,0 m H=1,0 m AC=8,00 m

Cota Calz.=30.09m Cota Desague=28.43m Cota Terr. Nat.=30.10m

DESIGNACION DE OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			PARCIALES	TOTALES
ITEM: Retiro de Caños Existentes	Tubos de Ho.Ao. 1d.0,60 m	(m3)	6.00	6.00
ITEM: Excavación Mecánica p/obra de arte	S/rasante del canal para obras de arte.	(m3)	28.70	28.70
ITEM: Excavación A Pala Manual	P/ perfilado de la fundacion	(m3)	12.30	12.30
ITEM: Modulo Prefabricado H° A° (AC = 8 m) y Cabezales Prefabricados (2) de H°A°	P/ construccion alcantarilla	(m)	8.00	8.00
ITEM: Relleno de Suelo y Compactación	De fosas p/zapata, rellenos posteriores, estribos, alas	(m3)	41.00	41.00

OBRA: " PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON."
Departamento La Capital.

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS-Reacond. Canal Norte de Calle Catamarca

PARTE: ESTRUCTURA REGULADORA EN PROG. km. 0,805 - Alcant.Tipo A-1 DNV de Ho.Ao.c/cab.

L=1,0 m H=1,0 m AC=6,50 m

Cota Calz.=31.20m Cota Desague=29.00m Cota Terr. Nat.=30.31m

DESIGNACION DE OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			PARCIALES	TOTALES
ITEM: Excavación Mecánica p/obras de arte	S/rasante del canal para obras de arte.	(m3)	36.40	36.40
ITEM: Excavación A Pala Manual	P/zapatas, estribos y muros de alas.	(m3)	15.60	15.60
ITEM: Hormigón s/clasif. CIRSOC con cemento normal Tipo H-13	P/asiento de las zapatas.	(m3)	2.00	2.00
ITEM: Hormigón s/clasif. CIRSOC con cemento normal Tipo H-21	Losa, estribos y muros.	(m3)	27.00	27.00
ITEM: Armadura de Acero Colocada Tipo A.D.N. - 420	S/plano de doblado	(kg)	1890.00	1890.00
ITEM: Relleno de Suelo y Compactación.	De fosas p/zapatas, rellenos posteriores, estribos, alas.	(m3)	95.00	95.00
ITEM: Relleno de Suelo Cemento al 14%	P/sellado rellenos fosa de zapatas.	(m3)	5.00	5.00
ITEM: Distribución de Suelo con Compactacion Especial	P/Construcción de alteo hasta cota de terraplén	(m3)	32.65	32.65