

**OBRA:" PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD
DE NELSON ". Departamento La Capital .**

PLANILLA DE RESUMES DE ITEM DE COMPUTOS METRICOS

PARTE: REACOND. CANAL Y TERRAPLEN PERIMETRAL Y OBRAS DE ARTE

ITEM	DESIGNACION	REACOND. CANAL PERIM.	ALTEO TERRAPLEN PERIM.	RESUMEN OBRAS DE ARTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excav. Mecánica Para Canal	25214.77			m3	25214.77
2	Distribucion Suelo c/Compactación Especial		17463.75	344.94	m3	17808.69
3	Demolición de Estructuras Existentes			63.76	m3	63.76
4	Excav. Mecánica p/Fundación de Obras de Arte			1180.95	m3	1180.95
5	Excav. A Pala Manual			465.41	m3	465.41
6	Hormigones s/CIRSOC con Cemento Normal					
6-a	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-13			7.48	m3	7.48
6-b	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-17			7.59	m3	7.59
6-c	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-21			346.82	m3	346.82
7	Armadura de Acero Col. Tipo ADN 420			29122.83	Kg	29122.83
8	Relleno de Suelo y Compactación			1139.15	m3	1139.15
9	Suelo Cemento al 14 %			81.88	m3	81.88
10	Prov. y Colocación Módulos Prefabricados de Ho.Ao.				ml	
11	Construcción de Carpetas de Rodamiento			143.00	m2	143.00
12	Retiro y Construcción de Alambrado de 5 Hilos	7080.00			ml	7080.00
13	Juntas de Dilatación c/Mastic Asfáltico			15.40	ml	15.40
14	Prov. y Colocación Baranda Tipo DPV			44.00	ml	44.00
15	Desvío Provisorio				Gl	1
16	Mesura del Ancho de Ocupación y Subdivision				Gl	1
17	Movilidad para la Inspeccion				km	25000

**OBRA:" PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES
LOCALIDAD DE NELSON ". Departamento La Capital .**

PLANILLA DE RESUMES DE ITEM DE COMPUTOS METRICOS

**PARTE: REACOND. CANAL NORTE DE CALLE CATAMARCA Y OBRAS
DE ARTE**

ITEM	DESIGNACION	REACOND. CANAL NORTE	RESUMEN OBRAS DE ARTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excav. Mecánica Para Canal	1512.48		m3	1512.48
2	Distribucion Suelo c/Compactación Especial		32.65	m3	32.65
3	Demolición de Estructuras Existentes		14.84	m3	14.84
4	Excav. Mecánica p/Fundación de Obras de Arte		151.30	m3	151.30
5	Excav. A Pala Manual		65.70	m3	65.70
6	Hormigones s/CIRSOC con Cemento Normal				
6-a	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-13		2.00	m3	2.00
6-b	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-17			m3	0.00
6-b	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-21		27.00	m3	27.00
7	Armadura de Acero Col. Tipo ADN 420		1890.00	Kg	1890.00
8	Relleno de Suelo y Compactación		260.00	m3	260.00
9	Suelo Cemento al 14 %		5.00	m3	5.00
10	Prov. y Colocación Módulos Prefabricados de Ho.Ao.		32.00	ml	32.00
11	Construcción de Carpeta de Rodamiento			m2	0.00
12	Retiro y Construcción de Alambrado de 5 Hilos			ml	0.00
13	Juntas de Dilatación c/Mastic Asfáltico			ml	0.00
14	Prov. y Colocación Baranda Tipo DPV			ml	0.00
15	Desvio Provisorio			Gl	0.00
16	Mesura del Ancho de Ocupación y Subdivision			Gl	0.00
17	Movilidad para la Inspeccion			km	0.00

**OBRA:" PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON ".
Departamento La Capital .**

PLANILLA DE RESUMES DE ITEM DE COMPUTOS METRICOS

**PARTE: REACOND. CANAL Y TERRAPLEN PERIMETRAL Y OBRAS DE ARTE y CANAL NORTE
CALLE CATAMARCA Y OBRAS DE ARTE**

ITEM	DESIGNACION	REACOND. CANAL PERIM.	ALTEO TERRAPLEN PERIM.	RESUMEN OBRAS DE ARTE	REACOND. CANAL NORTE	RESUMEN OBRAS DE ARTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excav. Mecánica Para Canal	25214.77			1512.48		m3	26727.25
2	Distribucion Suelo c/Compactación Especial		17463.75	344.94		32.65	m3	17841.34
3	Demolición de Estructuras Existentes			63.76		14.84	m3	78.6
4	Excav. Mecánica p/Fundación de Obras de Arte			1180.95		151.30	m3	1332.25
5	Excav. A Pala Manual			465.41		65.70	m3	531.11
6	Hormigones s/CIRSOC con Cemento Normal							
6-a	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-13			7.48		2.00	m3	9.48
6-b	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-17			7.59			m4	7.59
6-c	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-21			346.82		27.00	m3	373.82
7	Armadura de Acero Col. Tipo ADN 420			29122.83		1890.00	Kg	31012.83
8	Relleno de Suelo y Compactación			1139.15		260.00	m3	1399.15
9	Suelo Cemento al 14 %			81.88		5.00	m3	86.88
10	Prov. y Colocación Módulos Prefabricados de Ho.Ao.					32.00	ml	32
11	Construcción de Carpetas de Rodamiento			143.00			m2	143
12	Retiro y Construcción de Alambrado de 5 Hilos	7080.00					ml	7080
13	Juntas de Dilatación c/Mastic Asfáltico			15.40			ml	15.4
14	Prov. y Colocación Baranda Tipo DPV			44.00			ml	44
15	Desvio Provisorio	1					Gl	1
16	Mesura del Ancho de Ocupación y Subdivision	1					Gl	1
17	Movilidad para la Inspeccion	25000					km	25000.00

**OBRA:" PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES PLUVIALES LOCALIDAD DE NELSON ".
Departamento La Capital .**

PLANILLA DE RESUMES DE ITEM DE COMPUTOS METRICOS

ITEM	DESIGNACION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Excav. Mecánica Para Canal	m3	26727.25		
2	Distribucion Suelo c/Compactación Especial	m3	17841.34		
3	Demolición de Estructuras Existentes	m3	78.60		
4	Excav. Mecánica p/Fundación de Obras de Arte	m3	1332.25		
5	Excav. A Pala Manual	m3	531.11		
6	Hormigones s/CIRSOC con Cemento Normal				
6-a	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-13	m3	9.48		
6-b	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-17	m3	7.59		
6-c	Hormigón s/CIRSOC Tipo H-21	m3	373.82		
7	Armadura de Acero Col. Tipo ADN 420	Kg	31012.83		
8	Relleno de Suelo y Compactación	m3	1399.15		
9	Suelo Cemento al 14 %	m3	86.88		
10	Prov. y Colocación Módulos Prefabricados de Ho.Ao.	m	32		
11	Construcción de Carpeta de Rodamiento	m3	143.00		
12	Retiro y Construcción de Alambrado de 5 Hilos	m	7080.00		
13	Juntas de Dilatación c/Mastic Asfál.	m	15.40		
14	Prov. y Colocación Baranda Tipo DPV	m	44.00		
15	Desvío Provisorio	Gl	1		
16	Mensura de Ancho de Ocupación y Subdivision	Gl	1		
17	Movilidad para la Inspección	km	25000.00		
18	Movilización y Desmovilización de Obra	Gl	1		