

PLANILLA DE LA OFERTA
OBRAS DE REFUNCIONALIZACION DE ESTACION DE BOMBEO N° 1 - ALCANTARILLA
DE CRUCE SOBRE AV CIRCUNVALACION OESTE - CIUDAD DE SANTA FE -
DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 8 meses

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN O CONCRETO ASFALTICO	m3	111,86			
2	EXCAVACION MECANICA P/ FUNDACION OBRAS DE ARTE	m3	3.400,00			
3	EXCAVACION A PALA MANUAL	m3	143,86			
4	EXCAVACION MECANICA PARA CANAL , TRANSPORTE Y COMPACTACION LIGERA	m3	27.440,00			
5	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC CON CEMENTO ARS	m3	502,55			
6	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-8 S/CLASIFICACION CIRSOC CON CEMENTO NORMAL	m3	191,27			
7	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	Tn	35,18			
8	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%	m3	120,29			
9	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES (incluye relleno de laterales, entuba. Y tapada)	m3	689,43			
10	PROVISION Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO (Incluye reconstrucción de paquete estructural)	m2	412,50			
11	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CON MASTIC ASFALTICO	ml	32,68			
12	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS ESTANCAS PARA HORMIGÓN (tipo Water Stop)	ml	39,24			
13	PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS DE PROTECCION	ml	112,00			
14	DESVIO PROVISORIO	gl	1,00			
15	PROVISION Y COLOCACION DE TABLESTACADO METALICO	m2	411,95			
16	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	42.600,00			
17	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	gl	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:
FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:
LUGAR Y FECHA: