

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
A	CAPTACION SUBTERRANEA Y ACUEDUCTO AGUA CRUDA					
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1.00			
	Subtotal Trabajos Preliminares					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS					
2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERIAS. Comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del acueducto.	m³	7,884.80			
2.2	RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjass con suelos producto de la excavación de zanjass, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las especificaciones, según PETP.	m³	6,092.80			
2.3	RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno con suelo seleccionado o arena de río y su compactación , de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la cañeria y el retiro del material sobrante hasta 5 Km de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del PETP.	m³	1,612.80			
	Subtotal Movimiento de Suelos					
3	COLOCACION DE CAÑERIAS					
3.1	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 225 mm-JE, Clase 6.	m	1,374.00			
3.2	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 200 mm-JE, Clase 6.	m	1,750.00			
3.3.	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 160 mm-JE, Clase 6.	m	700.00			
3.4	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 140 mm-JE, Clase 6	m	350.00			
3.5	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 125mm-JE, Clase 6.	m	350.00			
3.6	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 110 mm -JE, Clase 6	m	350.00			
3.7	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø90 mm - JE, Clase 6	m	350.00			
3.8	Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 225 a 280 mm; según el PETP	Nº	1.00			

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
	Subtotal Colocación de Cañerías					
4	PERFORACIONES					
4.1	Perforación subterránea Ø160 mm , Clase 10, incluye cámara y cañería conexión con accesorios; según el PETP	U	12.00			
	Subtotal Perforaciones subterráneas					
	SUBTOTAL CAPTACION SUBTERRANEA Y ACUEDUCTO AGUA CRUDA					
C	ACUEDUCTO AGUA TRATADA TRAMO VILLA ANA - LOS TABANOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1.00			
	Subtotal Trabajos Preliminares					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS					
2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERIAS. Comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del acueducto.	m³	110,430.14			
2.2	RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjass con suelos producto de la excavación de zanjass, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las especificaciones, según PETP.	m³	81,344.38			
2.3	RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno con suelo seleccionado o arena de río y su compactación , de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la cañería y el retiro del material sobrante hasta 1 Km de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del PETP.	m³	24,571.10			
	Subtotal Movimiento de Suelos					
3	COLOCACION DE CAÑERIAS					
3.1	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PRFV Ø 350 mm SN5000 - JE, Clase 10, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	36,371.00			
3.2	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PRFV Ø 350 mm SN5000 - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	4,020.00			

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
3.3	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PRFV Ø 315 mm SN5000 - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	509.00			
3.4	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø63 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	1,383.00			
3.5	Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 315 a 350 mm; según PETP	Nº	1.00			
	Subtotal Colocación de Cañerías					
4	DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO					
4.1	Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación Nº1 a ramal TARTAGAL, incluyendo válvulas, piezas especiales, cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Gl	1.00			
4.2	Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a LOS TABANOS, incluyendo válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Gl	1.00			
4.3	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 50 mm montada sobre cañería de PRFV DN 350 / 315, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	2.00			
4.4	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 100 mm montada sobre cañería de PRFV DN 350 - 315, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	39.00			
4.5	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 100 mm sobre cañería de PRFV DN350 - 315, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	37.00			
4.6	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 50 mm sobre cañería de PRFV DN350 - 315, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	1.00			
4.7	Tanque unidireccional D= 2,00 m H= 10,00 m. Según PETP, ítem Nº 5	GL	1.00			
	Subtotal Dispositivos de Control, Regulación y Seccionamiento.					
	SUBTOTAL ACUEDUCTO DE AGUA TRATADA TRAMO VILLA ANA - LOS TABANOS					
D	ACUEDUCTO AGUA TRATADA TRAMO LOS TABANOS - LOS AMORES					

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1.00			

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
	Subtotal Trabajos Preliminares					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS					
2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERIAS. Comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del acueducto.	m³	70,422.22			
2.2	RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjass con suelos producto de la excavación de zanjass, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las especificaciones, según PETP.	m³	53,891.93			
2.3	RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno con suelo seleccionado o arena de río y su compactación , de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la cañeria y el retiro del material sobrante hasta 1 Km de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del PETP.	m³	14,349.08			
	Subtotal Movimiento de Suelos					
3	COLOCACION DE CAÑERIAS					
3.1	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 280 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	16,960.00			
3.2	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 250 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	21,140.00			
3.3	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 225 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	2,433.80			
3.4	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø63 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	759.20			
3.5	Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 315 a 350 mm; según el PETP	Nº	2.00			
3.6	Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros 63 a 110 mm; según el PETP	Nº	1.00			
3.7	Cruce especial bajo Ferrocarril diámetros 63 a 110 mm; según el PETP	Nº	1.00			
	Subtotal Colocación de Cañerías					

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
4	DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO					
4.1	Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a CAÑADA OMBU, incluyendo válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Gl	1.00			
4.2	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 50 mm montada sobre cañería de PVC DN 280 , incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	1.00			
4.3	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 80 mm montada sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	16.00			
4.4	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 100 mm montada sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	26.00			
4.5	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 50 mm sobre cañería de PVC DN280, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	1.00			
4.6	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 100 mm sobre cañería de PVC DN280-225, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	42.00			
	Subtotal Dispositivos de Control, Regulación y Seccionamiento.					
	SUBTOTAL ACUEDUCTO DE AGUA TRATADA TRAMO LOS TABANOS - LOS AMORES					
E	ACUEDUCTO AGUA TRATADA TRAMO LOS TABANOS - GARABATO					
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1.00			
	Subtotal Trabajos Preliminares					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS					

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERÍAS. Comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del acueducto.	m³	99,097.44			
2.2	RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjas con suelos producto de la excavación de zanjas, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las especificaciones, según PETP.	m³	76,288.11			
2.3	RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno con suelo seleccionado o arena de río y su compactación, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la cañería y el retiro del material sobrante hasta 1 Km de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del PETP.	m³	19,883.85			
	Subtotal Movimiento de Suelos					
3	COLOCACION DE CAÑERÍAS					
3.1	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 280 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	25,985.00			
3.2	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 250 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	9,627.00			
3.3	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 225 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	21,300.00			
3.4	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 90 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	563.00			
3.5	Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 63 mm - JE, Clase 6, incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el PETP	m	767.00			
3.6	Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 225 a 280 mm; según el PETP	Nº	2.00			
3.7	Cruce especial bajo Ferrocarril diámetros 63 a 110 mm; según el PETP	Nº	1.00			
	Subtotal Colocación de Cañerías					

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
4	DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO					
4.1	Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a GOLONDRINA, incluyendo válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Gl	1.00			
4.2	Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a INTIYACO, incluyendo válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Gl	1.00			
4.3	Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a COLMENA, incluyendo válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Gl	1.00			
4.4	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 50 mm montada sobre cañería de PVC DN 280 , incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	3.00			
4.5	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 80 mm montada sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	35.00			
4.6	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 100 mm montada sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	46.00			
4.7	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 50 mm sobre cañería de PVC DN280, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	3.00			
4.8	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 100 mm sobre cañería de PVC DN280-225, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y especificaciones; según el PETP	Nº	57.00			
4.9	Tanque unidireccional D= 2,00 m H= 15 m. Según PETP, ítem Nº 5.	Gl	1.00			
	Subtotal Dispositivos de Control, Regulación y Seccionamiento.					
	SUBTOTAL ACUEDUCTO DE AGUA TRATADA TRAMO LOS TABANOS - GARABATO					

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
TOTAL ACUEDUCTOS						
F	TRABAJOS AUXILIARES					
1	Abatamiento de napa, según el PETP	hm	88.75			
2	Provisión, acarreo y colocación geotextil para recubrimiento de relleno, según el PETP	m2	37,445.00			
	Subtotal Trabajos Auxiliares					
G	CENTRO DE DISTRIBUCION LOS TABANOS					
1	Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 60 m3	Nº	1.00			
2	Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de Distribución Diámetro de cañería - 63 mm	Nº	1.00			
3	Obras complementarias de terminación de Centro de Distribución Acceso-Cerramiento Perimetral - parquización	Gbl.	1.00			
4	Cámara de equipo de bombeo	Gbl.	1.00			
5	Depósito	Gbl.	1.00			
	Subtotal Centro de Distribución Los Tábanos					
H	CENTRO DE DISTRIBUCION CAÑADA OMBU					
1	Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 60 m3	Nº	1.00			
2	Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de Distribución Diámetro de cañería - 63 mm	Nº	1.00			
3	Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion	Gbl.	1.00			
4	Cámara de equipo de bombeo	Gbl.	1.00			
5	Depósito	Gbl.	1.00			
	Subtotal Centro de Distribución Cañada Ombú					
I	CENTRO DE DISTRIBUCION LOS AMORES					
1	Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 150 m3	Nº	1.00			

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
2	Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de Distribución Diametros de cañerías + 90 mm.	Nº	1.00			
3	Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion	Gbl.	1.00			
4	Cámara de equipo de bombeo	Gbl.	1.00			
5	Depósito	Gbl.	1.00			
	Subtotal Centro de Distribución Los Amores					
J	CENTRO DE DISTRIBUCION GOLONDRINA					
1	Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 40 m3	Nº	1.00			
2	Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de Distribución Diámetro de cañeria - 63 mm	Nº	1.00			
3	Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion	Gbl.				
4	Cámara de equipo de bombeo	Gbl.	1.00			
5	Depósito	Gbl.	1.00			
	Subtotal Centro de Distribución Golondrina					
K	CENTRO DE DISTRIBUCION INTIYACO					
1	Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 150 m3	Nº	1.00			
2	Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de Distribución Diametros de cañerías + 90 mm.	Nº	1.00			
3	Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion	Gbl.	1.00			
4	Cámara de equipo de bombeo	Gbl.	1.00			
5	Depósito	Gbl.	1.00			
	Subtotal Centro de Distribución Intiyaco					
L	CENTRO DE DISTRIBUCION COLMENA					
1	Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 15 m3	Nº	1.00			

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Inc. (%)
2	Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de Distribución Diámetro de cañería - 63 mm	Nº	1.00			
3	Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion Acceso-Cerramiento Perimetral - parqueizacion	Gbl.	1.00			
4	Cámara de equipo de bombeo	Gbl.	1.00			
5	Depósito	Gbl.	1.00			
	Subtotal Centro de Distribución Colmena					
M	CENTRO DE DISTRIBUCION GARABATO					
1	Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 250 m3	Nº	1.00			
2	Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de Distribución Diámetro de cañería - 110 mm	Nº	1.00			
3	Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion Acceso-Cerramiento Perimetral - parqueizacion	Gbl.	1.00			
4	Cámara de equipo de bombeo	Gbl.	1.00			
5	Depósito	Gbl.	1.00			
	Subtotal Centro de Distribución Garabato					
TOTAL CENTROS DE DISTRIBUCIÓN						