

PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

OBRA: Ejecución Red de distribución de Agua Potable - Sector Este

LOCALIDAD: María Susana

DEPARTAMENTO: San Martín

PROVINCIA: Santa Fe

FECHA:

C.R.:

RUBRO A: RED DE DISTRIBUCIÓN					
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL	
				UNITARIO	TOTAL
1	EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS. MANUAL Y MECÁNICA	ml.	14.740		
2	ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO	m ²	100		
3	ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS DE TODO TIPO. INCLUYE VEREDAS DE MOSAICO Y CEMENTO	m ²	1870		
4	EXCAVACIÓN EN TÚNEL BAJO PAVIMENTO	ml.	510		
5	CONSTRUCCIÓN CRUCE DE FERROCARRIL MEDIANTE TUNEL ENCAMISADO CON CAÑERÍA DE ACERO				
5. I	Construcción Cruce de FFCC Ø 140 mm	Gl	1		
5. II	Construccion Cruce de FFCC Ø 63 mm	Gl	1		
6	ACARREO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIA INCLUIDAS PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.				
6. I	Caños PVC Ø 63 mm	m	13.660		
6. II	Caños PVC Ø 75 mm	m	220		
6. III	Caños PVC Ø 90 mm	m	1.140		
6. IV	Caños PVC Ø 110 mm	m	230		
6. V	Piezas especiales de PVC (detalle según Nodos en Planilla adjunta)	Gl.	1		

PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

OBRA: Ejecución Red de distribución de Agua Potable - Sector Este

LOCALIDAD: María Susana

DEPARTAMENTO: San Martín

PROVINCIA: Santa Fe

FECHA:

C.R.:

RUBRO A: RED DE DISTRIBUCIÓN					
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL	
				UNITARIO	TOTAL
7. I	CONSTRUCCIÓN CÁMARA PARA HIDRANTE. INCLUYE HIDRANTE Ø 63 mm	Unid.	5		
8	CONSTRUCCIÓN CÁMARA PARA VÁLVULA ECLUSA. INCLUYE VLVULA ECLUSA.				
8. I	Válvula Esclusa Ø 4 "	Unid.	2		
8. II	Válvula Esclusa Ø 3 "	Unid.	3		
8 . III	Válvula Esclusa Ø 2 1/2 "	Unid.	12		
9	CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPLETAS	Unid.	940		
TOTAL RUBRO A: RED DE DISTRIBUCIÓN					