

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS - PROVINCIA DE SANTA FE						
PLANILLA DE LA OFERTA						
DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES SECTOR ESTE DE LA CIUDAD DE SANTA FE						
PROTECCION TERRAPLEN GARELLO - SECTOR TOMA DE AGUA S/RIO COLASTINE						
DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE -						
Plazo de Ejecución: 8 meses						

I T E M		Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
Codigo	Descripción					
1.	Limpieza y emparejamiento de la zona de obra	Gl	1,00			
2.	Relleno de suelo seleccionado, compactación y perfilado	m³	2.837,45			
3.	Relleno de suelo húmifero, compactación, perfilado y sembrado a mano	m³	6.305,75			
4.	Excavación a pala manual para canales	m³	52,00			
5.	Excavación mecánica para estructuras	m³	4.729,40			
6.	Relleno de Suelo y compactación de fundaciones	m³	4.599,40			
7.	Provisión y colocación de Suelo Cemento al 8% (p/revestim.canal)	m³	10,92			
8.	Hormigón tipo H-21 según CIRSOC C/ CTO NORMAL (viga coronam)	m³	65,00			
9.	Hormigón tipo H-13 según CIRSOC C/ CTO NORMAL (bloque anclaje)	m³	130,00			
10.	Armadura de acero colocada tipo ADN 420	kg	10.529,00			
11.	Provision y colocación tensores acero ADN 420, diám 32 mm con vaina inyectada de lechada de cemento 1:3	ml	2.092,00			
12.	Provisión y colocación de tablestacas de hormigón, e=16 cm L= 12 m y 50 cm de ancho (pantalla tablestaca)	ml	258,50			

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS - PROVINCIA DE SANTA FE
PLANILLA DE LA OFERTA
DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES SECTOR ESTE DE LA CIUDAD DE SANTA FE PROTECCION TERRAPLEN GARELLO - SECTOR TOMA DE AGUA S/RIO COLASTINE DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE -
Plazo de Ejecución: 8 meses

I T E M		Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
Codigo	Descripción					
13.	Provisión y colocación de tablestacas de hormigón, e=16 cm					
	L= 6,50 m y 50 cm de ancho (en zona pasarela)	ml	1,50			
14.	Provisión y colocación de gaviones (0,50m x 0,50m x 1m)	ml	100,00			
15.	Provisión y colocación de colchonetas(espesor=0,17 m)	m²	200,00			
16.	Movilización y desmovilización de la obra	GI	1,00			

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: