

OBRA: CANALIZACION BAJO EMILIA. Dpto. La Capital.

OBRAS DE ARTE- ALCANTARILLA N° 5 -Ruta Provincial N° 62- PROG 6033
ALCANTARILLA TIPO A2 DPV CON VEREDA Y BARANDA

PLANILLA DE COMPUTOS MÉTRICOS

Cota Fundación	35.20
C.Fondo Tablero	38.04

Cota Fondo	36.40
Cota calzada	38.36

C T. Natural	.
Cota P. Fijo: I.G.M	

Protección de fondo H° A° alcantarilla existente

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDAD	
			PARCIALES	TOTALES
Demolición de estructuras de mampostería u hormigón		(m3)		11.00
ITEM Excavación mecánica		(m3)		122.00
ITEM Excavación a pala manual		(m3)		38.98
ITEM H° según clasific. CIRSOC tipo H-21		(m3)		35.35
ITEM Armadura de acero colocada tipo A.D.N. - 420	s/ planilla de doblado	(Kg)		1833
ITEM Relleno de Suelo Cemento		m3		2.66
ITEM Relleno de suelo y compactación		(m3)		86.49
ITEM Desvío Provisorio	Movimiento de suelo	(m3)	1500	
	Agregado granular	(m3)	830	1