

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS - PROVINCIA DE SANTA FE
PLANILLA DE LA OFERTA
<u>CANALIZACION BAJO LA EMILIA</u> <i>Dpto. La Capital</i> <i>Pcia. De Santa Fe</i> <i>Plazo de Ejecución: 8 meses</i>

I T E M		Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
Codigo	Descripción					
1.	Excavación mecánica para canal - (long. 11.151 metros). (incluye el reacond. de banquetas y limpieza de vegetación, s/especi-)	m³	16.074,00			
2.	Retiro de alambrado existente y Construcción de Alambrado Nuevo	m	2.000,00			
3	Demolicion de Obras de arte	m³	94,00			
4	Excavación mecánica para obras de arte	m³	94,00			
5	Excavación a pala manual p/ obras de arte	m³	218,00			
6	Elaboración y Colocación Hormigón H8 C/ CTO NORMAL	m³	9,00			
7	Elaboración y Colocación Hormigón H-17 C/ CTO NORMAL	m³	12,00			
8	Elaboración y Colocación Hormigón H-21 C/ CTO NORMAL	m³	283,00			
9	Armadura de acero colocada tipo ADN 420	kg	19.652,00			
10	Provisión y colocación de Suelo Cemento al 14%	m³	18,00			
11	Relleno de Suelo y compactación de fundaciones	m³	413,00			
12	Desvío Provisorio					
12.1	Sobre Ruta Nacioanl Nro 11 - progresiva 8194 - Para Alcantarilla 9	gl	1,00			
12.2	Sobre Ruta Nacioanl Nro 11 - progresiva 11151 - Para Alcantarilla 17	gl	1,00			
12.3	Sobre Ruta Nacional Nro 11 - progresiva 13651 - Para Alcantarilla 18	gl	1,00			
12.4	Sobre Ruta Nacional Nro 62 - progresiva 6033 - Para Alcantarilla 5	gl	1,00			
13	Movilidad para la Inspección	km	42.600,00			
14	Movilización y desmovilización de la obra	GI	1,00			
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA				(\$)		%