

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Asuntos Hídricos

OBRA:DESAGUE CANAL VIDELA.

PLANILLA N °: 51 DIMENSIONES DE LAS ALCANTARILLAS EXISTENTES Y DE PROYECTO

IDENTIFICACIÓN	PROGRESIVA	UBICACIÓN	CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES DE PROYECTO		
			DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	Cota de calzada	Cota de fondo	Cota de calzada	Cota de desagüe	DESCRIPCIÓN
1	s/Prog.	Cam.com.s/Cda.Nare							Construir L=2Tr5m h=1,5m AC=6,5m
2	0.000	Particular Mantaras					25.90	24.00	Construir L=3 m h=1,5m AC=5,5m
3	3.500	Particular Berraz					33.30	30.80	Construir L=3m h=1,5m AC=5,5m
4	3.661	Camino comunal	Tubos Ho. Ao. c/cab.	2 d. 0.60 m AC=6,0m	33.30	31.99	33.30	31.00	ReemplObli.L=2Tr2,5mh=2,4mAC=6,5m
5	4.280	Particular Riboldi					35.00	32.60	Construir L=2,5m h=2m AC=5,5m
6	4.800	Camino comunal	Tubo Ho. Ao. c/cab.	1 d. 0,80 m AC= 6,0 m	35.59	34.90			
			Tubo Ho. Ao. c/cab.	1 d. 0,80 m AC= 6,0 m	35.94	34.90	35.94	33.50	Reempl.L=2Tr2,5 m h=2,0m AC=6,5m
			Tubo Ho. Ao. c/cab.	1 d. 0,60 m AC= 6,0 m	35.92	34.80			
7	5.000	Particular Gesa					35.43	33.90	Construir L=2,5m h=1,5m AC=5,5m
8	5.600	Particular Gesa					36.82	34.95	Construir L=2,5m h=1,5m AC=5,5m
9	5.894	Camino comunal	Tubos Ho. Ao. c/cab.	1 d. 0.60 m AC=6,0m	37.98	37.19	37.98	35.50	Reempl. L=2Tr2,5m h=2,0m AC=6,5m
10	6.600	Particular Alonso					39.00	36.60	Construir L=2,5m h=2,0m AC=5,5m
11	7.094	Camino comunal	Estado Malo	L=1m H=0,6m AC=6m	40.64	39.68	40.64	37.35	Reempl. L=3,0m h=3,0m AC=6,5m
12	s/Prog.	Cam.com.1er.bajo							Reempl. L=2,0m h=2,0m AC=6,5m
13	8.900	Particular Alonso					43.72	41.85	Construir L=2,0m h=1,5m AC=5,5m
14	11.407	Camino comunal	Tubos Ho. Ao. c/cab.	1 d. 0.80 m AC=8,0m	51.01	50.08			No se modifica

OBSERVACION: ** La alcantarilla N° 1 corresponde al camino comunal emplazado sobre la cañada Nare

** La alcantarilla N° 12 corresponde al primer bajo sobre el camino comunal.