

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS - PROVINCIA DE SANTA FE

REVESTIMIENTO CON HORMIGON ARMADO "CANAL COLECTOR DESAGUES URBANOS CALLE BARROCO" - ETAPA I - LOCALIDAD DE MURPHY - DPTO. GRAL LOPEZ -PROVINCIA DE SANTA FE	
PLANILLA DE LA OFERTA	
MES BASE DE LA COTIZACION:	Plazo de Ejecución: 8 meses

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$/Un)	PRECIO TOTAL (\$)	INCID. (%)
1.	Demolicion de estructuras de hormigón, mampostería,etc	m³	90,00			
2.	Hormigón H-21 s/CIRSOC con ARS para conducto abierto (incluye excav.mecanica y/o manual, relleno y compact.fosas)	m³	729,00			
3.	Relleno y compactación de suelo seleccionado	m³	752,00			
4.	Hormigón H-21 s/CIRSOC con cemento normal p/losas tapa	m³	54,00			
5.	Provision y colocación armadura acero ADN 420	Tn	71,00			
6.	Hormigón tipo H-13 de pendiente s/CIRSOC c/cemento normal	m³	44,00			
7.	Provisión y colocación de marco y reja para sumidero (badenes)	m	11,00			
8.	Provisión y colocación de baranda de seguridad en accesos	m	414,00			
9.	Ejecución de juntas tomadas con mastic asfáltico	m	501,00			
10.	Movilidad para la Inspección	km	47.616,00			
11.	Movilización y desmovilización de la obra	Gl	1,00			

SON PESOS:
FIRMA Y SELLO OFERENTE:
LUGAR Y FECHA: