

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CAÑADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO

PROG.	COTA EJE O FONDO m	COTA TN m	RASANTE DE PROY. m	PEND. DE PROY. m/m	ANCHO DE BASE ADOPTADO m	TALUD AMBAS MARG. m	ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO				
							ANCHO MONTICULO m	ANCHO CARRIL DE TRABAJO m	ANCHO DE BOCA m	DIST. LIBRE AL ALAMBRADO m	ANCHO DE OCUPACION TOTAL m
0.00	1.50	13.21	1.80	0.00130	15.00	1.00	21.52	5.00	37.82	2.00	94.86
100.00	2.05	13.37	1.93	0.00130	15.00	1.00	21.56	5.00	37.88	2.00	95.00
200.00	2.01	13.63	2.06	0.00130	15.00	1.00	21.74	5.00	38.14	2.00	95.62
300.00	2.27	13.12	2.19	0.00130	15.00	1.00	20.87	5.00	36.86	2.00	92.60
400.00	0.28	13.58	2.32	0.00130	15.00	1.00	21.32	5.00	37.52	2.00	94.16
500.00	1.26	11.80	2.45	0.00130	15.00	1.00	18.71	5.00	33.70	2.00	85.11
600.00	3.60	9.91	2.58	0.00130	15.00	1.00	15.86	5.00	29.66	2.00	75.38
700.00	4.80	9.79	2.71	0.00130	15.00	1.00	15.50	5.00	29.16	2.00	74.16
800.00	4.78	9.51	2.84	0.00130	15.00	1.00	14.91	5.00	28.34	2.00	72.15
900.00	3.18	10.03	2.97	0.00130	15.00	1.00	15.47	5.00	29.12	2.00	74.06
1000.00	2.45	10.24	3.10	0.00130	15.00	1.00	15.59	5.00	29.28	2.00	74.46
1100.00	1.94	10.15	3.23	0.00130	15.00	1.00	15.27	5.00	28.84	2.00	73.38
1200.00	4.40	10.20	3.36	0.00130	15.00	1.00	15.15	5.00	28.68	2.00	72.99
1300.00	3.39	10.35	3.49	0.00130	15.00	1.00	15.18	5.00	28.72	2.00	73.08
1400.00	5.79	10.39	3.62	0.00130	15.00	1.00	15.05	5.00	28.54	2.00	72.64
1500.00	3.96	10.35	3.75	0.00130	15.00	1.00	14.80	5.00	28.20	2.00	71.81
1600.00	5.19	10.15	3.88	0.00130	15.00	1.00	14.32	5.00	27.54	2.00	70.18
1700.00	5.39	10.24	4.01	0.00130	15.00	1.00	14.26	5.00	27.46	2.00	69.98
1800.00	4.75	10.34	4.14	0.00130	15.00	1.00	14.21	5.00	27.40	2.00	69.83
1900.00	6.35	10.24	4.27	0.00130	15.00	1.00	13.87	5.00	26.94	2.00	68.68
2000.00	4.77	10.17	4.40	0.00130	15.00	1.00	13.57	5.00	26.54	2.00	67.68
2100.00	6.39	10.54	4.53	0.00130	15.00	1.00	13.93	5.00	27.02	2.00	68.88
2200.00	5.56	10.58	4.66	0.00130	15.00	1.00	13.80	5.00	26.84	2.00	68.43
2300.00	5.18	10.82	4.79	0.00130	15.00	1.00	13.96	5.00	27.06	2.00	68.98
2400.00	4.99	10.79	4.92	0.00130	15.00	1.00	13.72	5.00	26.74	2.00	68.18
2500.00	6.18	10.53	5.05	0.00130	15.00	1.00	13.13	5.00	25.96	2.00	66.23
2600.00	5.19	10.42	5.18	0.00130	15.00	1.00	12.77	5.00	25.48	2.00	65.02
2700.00	4.58	10.72	5.31	0.00130	15.00	1.00	13.03	5.00	25.82	2.00	65.88
2800.00	3.98	10.33	5.44	0.00130	15.00	1.00	12.23	5.00	24.78	2.00	63.23
2900.00	5.58	10.41	5.57	0.00130	15.00	1.00	12.15	5.00	24.68	2.00	62.98
3000.00	5.18	10.73	5.70	0.00130	15.00	1.00	12.44	5.00	25.06	2.00	63.95
3100.00	6.57	10.58	5.83	0.00130	15.00	1.00	12.01	5.00	24.50	2.00	62.52
3200.00	4.88	11.40	5.96	0.00130	15.00	1.00	13.07	5.00	25.88	2.00	66.03
3300.00	5.55	10.88	6.09	0.00130	15.00	1.00	12.07	5.00	24.58	2.00	62.72
3400.00	5.48	11.22	6.22	0.00130	15.00	1.00	12.40	5.00	25.00	2.00	63.80
3500.00	4.58	10.77	6.35	0.00130	15.00	1.00	11.49	5.00	23.84	2.00	60.81
3600.00	8.12	10.94	6.48	0.00130	15.00	1.00	11.55	5.00	23.92	2.00	61.02
3700.00	8.35	11.11	6.61	0.00130	15.00	1.00	11.61	5.00	24.00	2.00	61.23
3800.00	7.29	11.08	6.74	0.00130	15.00	1.00	11.36	5.00	23.68	2.00	60.40
3900.00	6.89	11.27	6.87	0.00130	15.00	1.00	11.45	5.00	23.80	2.00	60.71
4000.00	7.74	11.84	7.00	0.00130	15.00	1.00	12.15	5.00	24.68	2.00	62.98
4100.00	7.22	12.07	7.13	0.00130	15.00	1.00	12.30	5.00	24.88	2.00	63.49
4200.00	7.30	12.14	7.26	0.00130	15.00	1.00	12.21	5.00	24.76	2.00	63.18
4300.00	8.84	12.49	7.39	0.00130	15.00	1.00	12.55	5.00	25.20	2.00	64.31
4400.00	9.04	12.55	7.52	0.00130	15.00	1.00	12.44	5.00	25.06	2.00	63.95
4500.00	9.07	12.61	7.65	0.00130	15.00	1.00	12.34	5.00	24.92	2.00	63.59
4600.00	8.78	12.60	7.78	0.00130	15.00	1.00	12.12	5.00	24.64	2.00	62.88
4700.00	9.67	12.66	7.91	0.00130	15.00	1.00	12.01	5.00	24.50	2.00	62.52
4800.00	10.37	12.94	8.04	0.00130	15.00	1.00	12.24	5.00	24.80	2.00	63.29
4900.00	10.11	13.26	8.17	0.00130	15.00	1.00	12.54	5.00	25.18	2.00	64.25
5000.00	9.90	12.69	8.30	0.00130	15.00	1.00	11.44	5.00	23.78	2.00	60.66
5100.00	9.91	12.89	8.43	0.00130	15.00	1.00	11.55	5.00	23.92	2.00	61.02
5200.00	10.14	12.98	8.56	0.00130	15.00	1.00	11.49	5.00	23.84	2.00	60.81
5300.00	10.11	13.12	8.69	0.00130	15.00	1.00	11.50	5.00	23.86	2.00	60.86
5400.00	9.97	13.17	8.82	0.00130	15.00	1.00	11.37	5.00	23.70	2.00	60.45
5500.00	9.97	13.50	8.95	0.00130	15.00	1.00	11.69	5.00	24.10	2.00	61.49
5600.00	10.06	13.85	9.08	0.00130	15.00	1.00	12.04	5.00	24.54	2.00	62.62
5700.00	10.03	13.85	9.21	0.00130	15.00	1.00	11.84	5.00	24.28	2.00	61.95
5800.00	9.51	13.66	9.34	0.00130	15.00	1.00	11.33	5.00	23.64	2.00	60.29
5900.00	9.31	13.80	9.47	0.00130	15.00	1.00	11.34	5.00	23.66	2.00	60.35
6000.00	9.81	13.55	9.60	0.00130	15.00	1.00	10.73	5.00	22.90	2.00	58.35
6100.00	10.17	13.92	9.73	0.00053	20.00	1.00	12.48	5.00	28.38	2.00	67.34
6200.00	10.14	14.33	9.78	0.00053	20.00	1.00	13.10	5.00	29.09	2.00	69.29
6300.00	10.19	14.39	9.84	0.00053	20.00	1.00	13.11	5.00	29.11	2.00	69.33
6400.00	10.52	14.11	9.89	0.00053	20.00	1.00	12.54	5.00	28.44	2.00	67.51
6500.00	9.96	14.08	9.94	0.00053	20.00	1.00	12.39	5.00	28.28	2.00	67.06

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CAÑADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO

PROG.	COTA EJE O FONDO m	COTA TN m	RASANTE DE PROY. m	PEND. DE PROY. m/m	ANCHO DE BASE ADOPTADO m	TALUD AMBAS MARG. m	ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO				
							ANCHO MONTICULO m	ANCHO CARRIL DE TRABAJO m	ANCHO DE BOCA m	DIST. LIBRE AL ALAMBRADO m	ANCHO DE OCUPACION TOTAL m
6600.00	10.05	14.36	10.00	0.00053	20.00	1.00	12.79	5.00	28.73	2.00	68.30
6700.00	10.15	14.69	10.05	0.00053	20.00	1.00	13.26	5.00	29.28	2.00	69.80
6800.00	10.06	14.09	10.10	0.00053	20.00	1.00	12.13	5.00	27.98	2.00	66.23
6900.00	10.26	14.54	10.15	0.00053	20.00	1.00	12.82	5.00	28.77	2.00	68.42
7000.00	10.15	13.32	10.21	0.00053	20.00	1.00	10.52	5.00	26.23	2.00	61.26
7100.00	10.40	13.80	10.26	0.00053	20.00	1.00	11.32	5.00	27.08	2.00	63.72
7200.00	10.62	14.39	10.31	0.00053	20.00	1.00	12.28	5.00	28.15	2.00	66.72
7300.00	11.15	14.45	10.37	0.00053	20.00	1.00	12.30	5.00	28.17	2.00	66.76
7400.00	10.53	14.02	10.42	0.00053	20.00	1.00	11.43	5.00	27.20	2.00	64.06
7500.00	10.48	14.54	10.47	0.00053	20.00	1.00	12.27	5.00	28.14	2.00	66.67
7600.00	10.64	14.69	10.53	0.00053	20.00	1.00	12.44	5.00	28.33	2.00	67.21
7700.00	11.24	14.80	10.58	0.00053	20.00	1.00	12.54	5.00	28.44	2.00	67.52
7800.00	10.68	15.46	10.63	0.00053	20.00	1.00	13.58	5.00	29.66	2.00	70.81
7900.00	10.74	14.52	10.68	0.00053	20.00	1.00	11.86	5.00	27.67	2.00	65.38
8000.00	10.15	14.84	10.74	0.00053	20.00	1.00	12.33	5.00	28.21	2.00	66.86
8100.00	10.15	15.00	10.79	0.00053	20.00	1.00	12.52	5.00	28.42	2.00	67.45
8200.00	10.17	15.15	10.84	0.00053	20.00	1.00	12.69	5.00	28.61	2.00	67.98
8300.00	10.67	14.73	10.90	0.00053	20.00	1.00	11.85	5.00	27.67	2.00	65.37
8400.00	10.87	14.65	10.95	0.00053	20.00	1.00	11.61	5.00	27.40	2.00	64.63
8500.00	11.02	15.04	11.00	0.00053	20.00	1.00	12.21	5.00	28.08	2.00	66.51
8600.00	11.16	15.63	11.06	0.00053	20.00	1.00	13.15	5.00	29.15	2.00	69.44
8700.00	10.95	15.74	11.11	0.00053	20.00	1.00	13.24	5.00	29.26	2.00	69.75
8800.00	10.95	15.43	11.16	0.00053	20.00	1.00	12.62	5.00	28.54	2.00	67.78
8900.00	10.87	15.46	11.21	0.00053	20.00	1.00	12.58	5.00	28.49	2.00	67.65
9000.00	11.27	15.43	11.27	0.00053	20.00	1.00	12.43	5.00	28.33	2.00	67.20
9100.00	10.77	15.21	11.32	0.00053	20.00	1.00	11.95	5.00	27.78	2.00	65.68
9200.00	11.23	15.34	11.37	0.00053	20.00	1.00	12.09	5.00	27.93	2.00	66.11
9300.00	10.89	15.45	11.43	0.00053	20.00	1.00	12.19	5.00	28.05	2.00	66.43
9400.00	10.55	15.48	11.48	0.00053	20.00	1.00	12.15	5.00	28.00	2.00	66.30
9500.00	10.84	15.66	11.53	0.00053	20.00	1.00	12.37	5.00	28.26	2.00	67.00
9600.00	10.96	15.81	11.59	0.00053	20.00	1.00	12.54	5.00	28.45	2.00	67.54
9700.00	10.81	15.83	11.64	0.00053	20.00	1.00	12.49	5.00	28.38	2.00	67.35
9800.00	11.02	16.06	11.69	0.00053	20.00	1.00	12.79	5.00	28.74	2.00	68.32
9900.00	11.64	16.20	11.74	0.00053	20.00	1.00	12.94	5.00	28.91	2.00	68.80
10000.00	11.39	16.34	11.80	0.00053	20.00	1.00	13.09	5.00	29.09	2.00	69.27
10100.00	12.05	15.85	11.85	0.00053	20.00	1.00	12.15	5.00	28.00	2.00	66.30
10200.00	12.14	16.47	11.90	0.00053	20.00	1.00	13.13	5.00	29.13	2.00	69.40
10300.00	12.27	16.55	11.96	0.00053	20.00	1.00	13.18	5.00	29.19	2.00	69.54
10400.00	11.89	16.20	12.01	0.00053	20.00	1.00	12.48	5.00	28.38	2.00	67.35
10500.00	12.47	16.06	12.06	0.00053	20.00	1.00	12.14	5.00	28.00	2.00	66.28
10600.00	12.08	16.32	12.12	0.00053	20.00	1.00	12.51	5.00	28.41	2.00	67.43
10700.00	12.69	16.83	12.17	0.00053	20.00	1.00	13.29	5.00	29.32	2.00	69.91
10800.00	12.58	17.05	12.22	0.00053	20.00	1.00	13.58	5.00	29.66	2.00	70.81
10900.00	12.26	16.63	12.27	0.00053	20.00	1.00	12.77	5.00	28.71	2.00	68.25
11000.00	12.63	16.77	12.33	0.00053	20.00	1.00	12.92	5.00	28.89	2.00	68.73
11100.00	11.47	16.63	12.38	0.00053	20.00	1.00	12.59	5.00	28.50	2.00	67.67
11200.00	12.58	17.24	12.43	0.00053	20.00	1.00	13.54	5.00	29.61	2.00	70.69
11300.00	12.94	17.88	12.49	0.00053	20.00	1.00	14.51	5.00	30.79	2.00	73.81
11400.00	12.10	17.10	12.54	0.00053	20.00	1.00	13.12	5.00	29.12	2.00	69.37
11500.00	13.02	17.38	12.59	0.00053	20.00	1.00	13.51	5.00	29.58	2.00	70.59
11600.00	12.93	17.50	12.65	0.00053	20.00	1.00	13.62	5.00	29.71	2.00	70.95
11700.00	12.97	16.80	12.70	0.00053	20.00	1.00	12.33	5.00	28.20	2.00	66.86
11800.00	13.05	18.43	12.75	0.00053	20.00	1.00	14.97	5.00	31.36	2.00	75.30
11900.00	13.14	18.44	12.80	0.00053	20.00	1.00	14.90	5.00	31.27	2.00	75.08
12000.00	13.41	17.65	12.86	0.00053	20.00	1.00	13.52	5.00	29.59	2.00	70.62
12100.00	13.77	16.20	12.91	0.00053	20.00	1.00	10.85	5.00	26.58	2.00	62.29
12200.00	13.52	18.74	12.96	0.00053	20.00	1.00	15.13	5.00	31.55	2.00	75.81
12300.00	13.47	18.35	13.02	0.00053	20.00	1.00	14.40	5.00	30.66	2.00	73.47
12400.00	13.38	17.95	13.07	0.00053	20.00	1.00	13.66	5.00	29.76	2.00	71.09
12500.00	13.13	18.98	13.12	0.00053	20.00	1.00	15.26	5.00	31.72	2.00	76.23
12600.00	13.43	18.35	13.18	0.00053	20.00	1.00	14.15	5.00	30.35	2.00	72.65
12700.00	13.83	18.98	13.23	0.00053	20.00	1.00	15.09	5.00	31.50	2.00	75.68
12800.00	13.32	19.98	13.28	0.00053	20.00	1.00	16.58	5.00	33.40	2.00	80.56
12900.00	13.37	19.57	13.33	0.00053	20.00	1.00	15.86	5.00	32.47	2.00	78.19
13000.00	13.26	17.76	13.39	0.00053	20.00	1.00	12.80	5.00	28.75	2.00	68.35
13100.00	13.17	20.43	13.44	0.00053	20.00	1.00	17.03	5.00	33.98	2.00	82.04

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CAÑADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO

PROG.	COTA EJE O FONDO m	COTA TN m	RASANTE DE PROY. m	PEND. DE PROY. m/m	ANCHO DE BASE ADOPTADO m	TALUD AMBAS MARG. m	ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO				
							ANCHO MONTICULO m	ANCHO CARRIL DE TRABAJO m	ANCHO DE BOCA m	DIST. LIBRE AL ALAMBRADO m	ANCHO DE OCUPACION TOTAL m
13200.00	13.53	19.31	13.49	0.00053	20.00	1.00	15.19	5.00	31.63	2.00	76.02
13300.00	13.58	18.83	13.55	0.00053	20.00	1.00	14.33	5.00	30.57	2.00	73.23
13400.00	13.70	18.91	13.60	0.00053	20.00	1.00	14.37	5.00	30.62	2.00	73.37
13500.00	13.90	18.96	13.65	0.00053	20.00	1.00	14.37	5.00	30.62	2.00	73.36
13600.00	13.73	19.07	13.71	0.00053	20.00	1.00	14.46	5.00	30.73	2.00	73.66
13700.00	14.05	19.28	13.76	0.00053	20.00	1.00	14.72	5.00	31.04	2.00	74.48
13800.00	13.95	19.24	13.81	0.00053	20.00	1.00	14.57	5.00	30.86	2.00	73.99
13900.00	13.70	19.57	13.86	0.00053	20.00	1.00	15.02	5.00	31.41	2.00	75.44
14000.00	14.22	19.01	13.92	0.00053	20.00	1.00	14.02	5.00	30.19	2.00	72.22
14100.00	14.12	19.48	13.97	0.00053	20.00	1.00	14.70	5.00	31.02	2.00	74.42
14200.00	14.72	19.68	14.02	0.00053	20.00	1.00	14.94	5.00	31.31	2.00	75.19
14300.00	14.68	19.83	14.08	0.00053	20.00	1.00	15.09	5.00	31.51	2.00	75.69
14400.00	14.60	19.69	14.13	0.00053	20.00	1.00	14.78	5.00	31.12	2.00	74.68
14500.00	14.58	19.93	14.18	0.00053	20.00	1.00	15.08	5.00	31.50	2.00	75.66
14600.00	14.63	19.77	14.24	0.00053	20.00	1.00	14.74	5.00	31.07	2.00	74.55
14700.00	14.43	19.79	14.29	0.00053	20.00	1.00	14.69	5.00	31.00	2.00	74.38
14800.00	14.57	19.80	14.34	0.00053	20.00	1.00	14.62	5.00	30.92	2.00	74.15
14900.00	14.65	19.75	14.39	0.00053	20.00	1.00	14.45	5.00	30.71	2.00	73.61
15000.00	14.68	19.72	14.45	0.00053	20.00	1.00	14.31	5.00	30.55	2.00	73.17
15100.00	14.70	19.75	14.50	0.00053	20.00	1.00	14.27	5.00	30.50	2.00	73.05
15200.00	14.79	19.87	14.55	0.00053	20.00	1.00	14.38	5.00	30.63	2.00	73.40
15300.00	14.78	19.94	14.61	0.00053	20.00	1.00	14.41	5.00	30.67	2.00	73.49
15400.00	14.66	19.45	14.66	0.00053	20.00	1.00	13.51	5.00	29.58	2.00	70.61
15500.00	13.91	19.91	14.71	0.00053	20.00	1.00	14.19	5.00	30.40	2.00	72.77
15600.00	14.36	19.93	14.77	0.00053	20.00	1.00	14.13	5.00	30.33	2.00	72.60
15700.00	14.08	20.06	14.82	0.00053	20.00	1.00	14.26	5.00	30.48	2.00	73.01
15800.00	14.59	20.48	14.87	0.00053	20.00	1.00	14.86	5.00	31.22	2.00	74.94
15900.00	15.32	20.38	14.92	0.00053	20.00	1.00	14.61	5.00	30.91	2.00	74.13
16000.00	15.04	20.09	14.98	0.00053	20.00	1.00	14.05	5.00	30.23	2.00	72.32
16100.00	15.19	20.15	15.03	0.00053	20.00	1.00	14.06	5.00	30.24	2.00	72.36
16200.00	15.20	20.16	15.08	0.00053	20.00	1.00	13.99	5.00	30.15	2.00	72.13
16300.00	15.47	20.12	15.14	0.00053	20.00	1.00	13.83	5.00	29.97	2.00	71.64
16400.00	15.29	20.20	15.19	0.00053	20.00	1.00	13.88	5.00	30.02	2.00	71.78
16500.00	14.87	20.35	15.24	0.00053	20.00	1.00	14.04	5.00	30.22	2.00	72.30
16600.00	14.41	20.41	15.30	0.00053	20.00	1.00	14.05	5.00	30.23	2.00	72.33
16700.00	14.70	20.47	15.35	0.00053	20.00	1.00	14.06	5.00	30.24	2.00	72.37
16800.00	14.80	20.44	15.40	0.00053	20.00	1.00	13.93	5.00	30.08	2.00	71.93
16900.00	14.70	20.60	15.45	0.00053	20.00	1.00	14.10	5.00	30.29	2.00	72.50
17000.00	15.75	21.17	15.51	0.00053	20.00	1.00	14.95	5.00	31.33	2.00	75.22
17100.00	15.65	20.93	15.56	0.00053	20.00	1.00	14.47	5.00	30.74	2.00	73.68
17200.00	15.56	20.85	15.61	0.00053	20.00	1.00	14.25	5.00	30.47	2.00	72.98
17300.00	16.14	20.82	15.67	0.00053	20.00	1.00	14.12	5.00	30.31	2.00	72.54
17400.00	15.82	21.11	15.72	0.00053	20.00	1.00	14.51	5.00	30.78	2.00	73.79
17500.00	15.87	20.50	15.77	0.00053	20.00	1.00	13.40	5.00	29.45	2.00	70.24
17600.00	15.99	19.88	15.83	0.00053	20.00	1.00	12.24	5.00	28.11	2.00	66.60
17700.00	16.23	20.65	15.88	0.00053	20.00	1.00	13.48	5.00	29.54	2.00	70.50
17800.00	15.97	21.08	15.93	0.00053	20.00	1.00	14.11	5.00	30.30	2.00	72.51
17900.00	16.32	21.03	15.98	0.00053	20.00	1.00	13.94	5.00	30.09	2.00	71.97
18000.00	16.37	21.59	16.04	0.00053	20.00	1.00	14.77	5.00	31.11	2.00	74.64
18100.00	16.33	21.21	16.09	0.00053	20.00	1.00	14.06	5.00	30.24	2.00	72.36
18200.00	16.28	21.70	16.14	0.00053	20.00	1.00	14.77	5.00	31.11	2.00	74.66
18300.00	16.40	20.97	16.20	0.00053	20.00	1.00	13.48	5.00	29.55	2.00	70.51
18400.00	16.62	21.18	16.25	0.00053	20.00	1.00	13.75	5.00	29.86	2.00	71.35
18500.00	16.67	20.81	16.30	0.00053	20.00	1.00	13.03	5.00	29.02	2.00	69.08
18600.00	16.42	21.21	16.36	0.00053	20.00	1.00	13.62	5.00	29.71	2.00	70.95
18700.00	16.80	21.56	16.41	0.00053	20.00	1.00	14.11	5.00	30.30	2.00	72.53
18800.00	16.74	21.53	16.46	0.00053	20.00	1.00	13.98	5.00	30.14	2.00	72.09
18900.00	16.74	21.58	16.51	0.00053	20.00	1.00	13.97	5.00	30.13	2.00	72.07
19000.00	16.67	21.57	16.57	0.00053	20.00	1.00	13.87	5.00	30.01	2.00	71.74
19100.00	17.35	21.59	16.62	0.00053	20.00	1.00	13.81	5.00	29.94	2.00	71.56
19200.00	17.38	21.37	16.67	0.00053	20.00	1.00	13.35	5.00	29.39	2.00	70.10
19300.00	17.30	21.67	16.73	0.00053	20.00	1.00	13.77	5.00	29.89	2.00	71.42
19400.00	16.76	21.50	16.78	0.00053	20.00	1.00	13.39	5.00	29.44	2.00	70.23
19500.00	16.73	21.29	16.83	0.00053	20.00	1.00	12.95	5.00	28.92	2.00	68.81
19600.00	17.14	20.73	16.89	0.00053	20.00	1.00	11.87	5.00	27.69	2.00	65.43
19700.00	16.84	21.12	16.94	0.00053	20.00	1.00	12.47	5.00	28.36	2.00	67.30

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CAÑADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO

PROG.	COTA EJE O FONDO m	COTA TN m	RASANTE DE PROY. m	PEND. DE PROY. m/m	ANCHO DE BASE ADOPTADO m	TALUD AMBAS MARG. m	ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO				
							ANCHO MONTICULO m	ANCHO CARRIL DE TRABAJO m	ANCHO DE BOCA m	DIST. LIBRE AL ALAMBRADO m	ANCHO DE OCUPACION TOTAL m
19800.00	16.51	21.40	16.99	0.00053	20.00	1.00	12.86	5.00	28.82	2.00	68.54
19900.00	17.41	21.45	17.04	0.00053	20.00	1.00	12.86	5.00	28.81	2.00	68.52
20000.00	17.85	21.68	17.10	0.00053	20.00	1.00	13.16	5.00	29.17	2.00	69.49
20100.00	17.22	21.63	17.15	0.00053	20.00	1.00	12.98	5.00	28.96	2.00	68.93
20200.00	17.18	20.05	17.20	0.00053	20.00	1.00	10.00	5.00	25.69	2.00	59.69
20300.00	17.11	19.80	17.26	0.00053	20.00	1.00	9.39	5.00	25.09	2.00	57.87
20400.00	17.30	21.33	17.31	0.00053	20.00	1.00	12.18	5.00	28.04	2.00	66.41
20500.00	16.87	21.68	17.36	0.00053	20.00	1.00	12.70	5.00	28.64	2.00	68.04
20600.00	16.87	21.59	17.42	0.00053	20.00	1.00	12.46	5.00	28.35	2.00	67.26
20700.00	17.25	21.60	17.47	0.00053	20.00	1.00	12.38	5.00	28.26	2.00	67.02
20800.00	17.30	22.57	17.52	0.00053	20.00	1.00	13.94	5.00	30.10	2.00	71.98
20900.00	16.90	21.93	17.57	0.00053	20.00	1.00	12.77	5.00	28.71	2.00	68.25
21000.00	17.28	21.74	17.63	0.00025	20.00	1.00	12.35	5.00	28.23	2.00	66.92
21100.00	17.75	22.05	17.65	0.00025	20.00	1.00	12.84	5.00	28.80	2.00	68.48
21200.00	17.40	22.67	17.68	0.00025	20.00	1.00	13.85	5.00	29.99	2.00	71.69
21300.00	17.37	22.59	17.70	0.00025	20.00	1.00	13.67	5.00	29.78	2.00	71.13
21400.00	17.79	22.60	17.73	0.00025	20.00	1.00	13.65	5.00	29.75	2.00	71.04
21500.00	17.73	22.17	17.75	0.00025	20.00	1.00	12.88	5.00	28.84	2.00	68.59
21600.00	17.86	22.57	17.78	0.00025	20.00	1.00	13.52	5.00	29.59	2.00	70.62
21700.00	17.54	22.27	17.80	0.00025	20.00	1.00	12.96	5.00	28.94	2.00	68.86
21800.00	17.86	22.14	17.83	0.00025	20.00	1.00	12.70	5.00	28.63	2.00	68.02
21900.00	17.82	22.43	17.85	0.00025	20.00	1.00	13.15	5.00	29.16	2.00	69.46
22000.00	17.64	22.35	17.88	0.00025	20.00	1.00	12.97	5.00	28.95	2.00	68.89
22100.00	17.58	22.99	17.90	0.00025	20.00	1.00	14.01	5.00	30.18	2.00	72.19
22200.00	17.92	22.90	17.93	0.00025	20.00	1.00	13.82	5.00	29.95	2.00	71.58
22300.00	17.88	22.81	17.95	0.00025	20.00	1.00	13.62	5.00	29.72	2.00	70.96
22400.00	17.35	22.52	17.98	0.00025	20.00	1.00	13.09	5.00	29.09	2.00	69.27
22500.00	17.58	23.28	18.00	0.00025	20.00	1.00	14.32	5.00	30.56	2.00	73.20
22600.00	17.53	22.60	18.03	0.00025	20.00	1.00	13.14	5.00	29.15	2.00	69.43
22700.00	17.73	22.62	18.05	0.00025	20.00	1.00	13.13	5.00	29.14	2.00	69.40
22800.00	17.88	22.91	18.08	0.00025	20.00	1.00	13.58	5.00	29.67	2.00	70.83
22900.00	18.38	22.71	18.10	0.00025	20.00	1.00	13.20	5.00	29.22	2.00	69.62
23000.00	17.77	22.92	18.13	0.00025	20.00	1.00	13.52	5.00	29.59	2.00	70.62
23100.00	17.82	23.23	18.15	0.00025	20.00	1.00	13.99	5.00	30.16	2.00	72.14
23200.00	17.47	22.86	18.18	0.00025	20.00	1.00	13.33	5.00	29.37	2.00	70.02
23300.00	17.77	23.26	18.20	0.00025	20.00	1.00	13.96	5.00	30.12	2.00	72.03
23400.00	18.33	23.94	18.23	0.00025	20.00	1.00	15.03	5.00	31.43	2.00	75.48
23500.00	17.90	22.52	18.25	0.00025	20.00	1.00	12.62	5.00	28.54	2.00	67.77
23600.00	17.81	23.16	18.28	0.00025	20.00	1.00	13.67	5.00	29.77	2.00	71.10
23700.00	17.89	22.81	18.30	0.00025	20.00	1.00	13.03	5.00	29.02	2.00	69.08
23800.00	18.33	22.51	18.33	0.00025	20.00	1.00	12.47	5.00	28.37	2.00	67.31
23900.00	18.11	22.89	18.35	0.00025	20.00	1.00	13.08	5.00	29.08	2.00	69.24
24000.00	17.79	22.88	18.38	0.00025	20.00	1.00	13.02	5.00	29.01	2.00	69.05
24100.00	17.72	22.98	18.40	0.00025	20.00	1.00	13.15	5.00	29.16	2.00	69.46
24200.00	17.79	23.10	18.43	0.00025	20.00	1.00	13.31	5.00	29.35	2.00	69.97
24300.00	18.21	23.23	18.45	0.00025	20.00	1.00	13.49	5.00	29.56	2.00	70.54
24400.00	18.38	23.51	18.48	0.00025	20.00	1.00	13.92	5.00	30.07	2.00	71.90
24500.00	18.18	23.36	18.50	0.00025	20.00	1.00	13.62	5.00	29.72	2.00	70.96
24600.00	18.52	23.56	18.53	0.00025	20.00	1.00	13.92	5.00	30.07	2.00	71.90
24700.00	18.34	23.34	18.55	0.00025	20.00	1.00	13.51	5.00	29.58	2.00	70.59
24800.00	18.37	23.38	18.58	0.00025	20.00	1.00	13.53	5.00	29.61	2.00	70.67
24900.00	18.21	23.44	18.60	0.00025	20.00	1.00	13.59	5.00	29.68	2.00	70.86
25000.00	18.41	23.50	18.63	0.00025	20.00	1.00	13.65	5.00	29.75	2.00	71.04
25100.00	18.57	23.49	18.65	0.00025	20.00	1.00	13.59	5.00	29.68	2.00	70.86
25200.00	18.43	23.52	18.68	0.00025	20.00	1.00	13.60	5.00	29.69	2.00	70.88
25300.00	18.51	23.46	18.70	0.00025	20.00	1.00	13.46	5.00	29.52	2.00	70.43
25400.00	18.54	23.48	18.73	0.00025	20.00	1.00	13.45	5.00	29.51	2.00	70.40
25500.00	18.55	23.53	18.75	0.00025	20.00	1.00	13.49	5.00	29.56	2.00	70.54
25600.00	18.89	23.83	18.78	0.00025	20.00	1.00	13.95	5.00	30.11	2.00	72.00
25700.00	18.86	23.58	18.80	0.00025	20.00	1.00	13.49	5.00	29.56	2.00	70.54
25800.00	18.63	23.93	18.83	0.00025	20.00	1.00	14.03	5.00	30.21	2.00	72.27
25900.00	18.85	23.93	18.85	0.00025	20.00	1.00	13.99	5.00	30.16	2.00	72.14
26000.00	18.76	24.08	18.88	0.00025	20.00	1.00	14.20	5.00	30.41	2.00	72.80
26100.00	18.47	23.95	18.90	0.00025	20.00	1.00	13.93	5.00	30.09	2.00	71.95
26200.00	19.08	23.81	18.93	0.00025	20.00	1.00	13.67	5.00	29.77	2.00	71.10
26300.00	18.75	24.07	18.95	0.00025	20.00	1.00	14.06	5.00	30.24	2.00	72.35

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CAÑADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO

PROG.	COTA EJE O FONDO m	COTA TN m	RASANTE DE PROY. m	PEND. DE PROY. m/m	ANCHO DE BASE ADOPTADO m	TALUD AMBAS MARG. m	ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO				
							ANCHO MONTICULO m	ANCHO CARRIL DE TRABAJO m	ANCHO DE BOCA m	DIST. LIBRE AL ALAMBRADO m	ANCHO DE OCUPACION TOTAL m
26400.00	18.86	24.79	18.98	0.00025	20.00	1.00	15.19	5.00	31.63	2.00	76.00
26500.00	18.91	24.42	19.00	0.00025	20.00	1.00	14.55	5.00	30.84	2.00	73.93
26600.00	19.08	24.27	19.03	0.00025	20.00	1.00	14.26	5.00	30.49	2.00	73.01
26700.00	18.80	24.10	19.05	0.00025	20.00	1.00	13.94	5.00	30.10	2.00	71.98
26800.00	18.86	24.35	19.08	0.00025	20.00	1.00	14.31	5.00	30.55	2.00	73.17
26900.00	18.91	24.46	19.10	0.00025	20.00	1.00	14.45	5.00	30.72	2.00	73.62
27000.00	18.77	24.37	19.13	0.00025	20.00	1.00	14.26	5.00	30.49	2.00	73.01
27100.00	18.90	24.30	19.15	0.00025	20.00	1.00	14.11	5.00	30.30	2.00	72.51
27200.00	19.23	23.86	19.18	0.00025	20.00	1.00	13.33	5.00	29.37	2.00	70.02
27300.00	18.94	23.21	19.20	0.00025	20.00	1.00	12.16	5.00	28.02	2.00	66.34
27400.00	18.69	23.77	19.23	0.00025	20.00	1.00	13.09	5.00	29.09	2.00	69.27
27500.00	19.04	23.50	19.25	0.00025	20.00	1.00	12.58	5.00	28.50	2.00	67.66
27600.00	19.32	23.12	19.28	0.00025	20.00	1.00	11.87	5.00	27.69	2.00	65.42
27700.00	19.02	23.21	19.30	0.00025	20.00	1.00	11.98	5.00	27.82	2.00	65.78
27800.00	19.55	23.27	19.33	0.00025	20.00	1.00	12.05	5.00	27.89	2.00	65.98
27900.00	19.95	23.28	19.35	0.00025	20.00	1.00	12.02	5.00	27.86	2.00	65.90
28000.00	19.54	23.23	19.38	0.00025	20.00	1.00	11.89	5.00	27.71	2.00	65.48
28100.00	19.22	23.31	19.40	0.00025	20.00	1.00	11.98	5.00	27.82	2.00	65.78
28200.00	19.75	23.31	19.43	0.00025	20.00	1.00	11.94	5.00	27.77	2.00	65.64
28300.00	19.60	23.42	19.45	0.00025	20.00	1.00	12.09	5.00	27.94	2.00	66.12
28400.00	19.50	23.24	19.48	0.00025	20.00	1.00	11.72	5.00	27.53	2.00	64.97
28500.00	19.65	23.38	19.50	0.00025	20.00	1.00	11.93	5.00	27.76	2.00	65.62
28600.00	19.80	23.77	19.53	0.00025	20.00	1.00	12.57	5.00	28.49	2.00	67.63
28700.00	19.60	24.15	19.55	0.00025	20.00	1.00	13.19	5.00	29.20	2.00	69.57
28800.00	19.85	24.02	19.58	0.00025	20.00	1.00	12.92	5.00	28.89	2.00	68.73
28900.00	19.80	23.85	19.60	0.00025	20.00	1.00	12.58	5.00	28.50	2.00	67.66
29000.00	19.60	23.95	19.63	0.00025	20.00	1.00	12.71	5.00	28.65	2.00	68.07
29100.00	19.44	23.97	19.65	0.00025	20.00	1.00	12.70	5.00	28.64	2.00	68.04
29200.00	19.43	24.30	19.68	0.00025	20.00	1.00	13.23	5.00	29.25	2.00	69.70
29300.00	19.68	24.30	19.70	0.00025	20.00	1.00	13.19	5.00	29.20	2.00	69.57
29400.00	19.73	24.43	19.73	0.00025	20.00	1.00	13.36	5.00	29.41	2.00	70.13
29500.00	19.65	24.20	19.75	0.00025	20.00	1.00	12.93	5.00	28.90	2.00	68.75
29600.00	19.78	23.69	19.78	0.00025	20.00	1.00	11.99	5.00	27.83	2.00	65.81
29700.00	19.99	24.00	19.80	0.00025	20.00	1.00	12.50	5.00	28.40	2.00	67.39
29800.00	20.70	24.48	19.83	0.00025	20.00	1.00	13.28	5.00	29.31	2.00	69.86
29900.00	20.01	24.52	19.85	0.00025	20.00	1.00	13.30	5.00	29.34	2.00	69.94
30000.00	20.07	24.72	19.88	0.00025	20.00	1.00	13.60	5.00	29.69	2.00	70.88
30100.00	20.55	24.35	19.90	0.00025	20.00	1.00	12.93	5.00	28.90	2.00	68.75
30200.00	20.16	24.51	19.93	0.00025	20.00	1.00	13.16	5.00	29.17	2.00	69.49
30300.00	19.97	24.53	19.95	0.00025	20.00	1.00	13.15	5.00	29.16	2.00	69.46
30400.00	19.80	24.66	19.98	0.00025	20.00	1.00	13.33	5.00	29.37	2.00	70.02
30500.00	20.04	24.59	20.00	0.00025	20.00	1.00	13.17	5.00	29.18	2.00	69.51
30600.00	20.10	24.94	20.03	0.00025	20.00	1.00	13.72	5.00	29.83	2.00	71.26
30700.00	20.20	24.54	20.05	0.00025	20.00	1.00	13.00	5.00	28.98	2.00	68.97
30800.00	20.15	24.94	20.08	0.00025	20.00	1.00	13.63	5.00	29.73	2.00	70.99
30900.00	20.34	24.07	20.10	0.00025	20.00	1.00	12.09	5.00	27.94	2.00	66.12
31000.00	20.26	24.22	20.13	0.00025	20.00	1.00	12.31	5.00	28.19	2.00	66.81
31100.00	20.58	24.53	20.15	0.00025	20.00	1.00	12.81	5.00	28.76	2.00	68.37
31200.00	20.25	24.88	20.18	0.00025	20.00	1.00	13.36	5.00	29.41	2.00	70.13
31300.00	20.20	24.88	20.20	0.00025	20.00	1.00	13.32	5.00	29.36	2.00	70.00
31400.00	20.06	24.13	20.23	0.00025	20.00	1.00	11.98	5.00	27.81	2.00	65.76
31500.00	20.46	24.50	20.25	0.00025	20.00	1.00	12.58	5.00	28.50	2.00	67.66
31600.00	20.32	24.80	20.28	0.00025	20.00	1.00	13.06	5.00	29.05	2.00	69.16
31700.00	20.48	24.79	20.30	0.00025	20.00	1.00	13.00	5.00	28.98	2.00	68.97
31800.00	20.52	24.82	20.33	0.00025	20.00	1.00	13.01	5.00	28.99	2.00	69.00
31900.00	20.65	24.75	20.35	0.00025	20.00	1.00	12.84	5.00	28.80	2.00	68.48
32000.00	20.53	24.96	20.38	0.00025	20.00	1.00	13.16	5.00	29.17	2.00	69.49
32100.00	20.15	24.80	20.40	0.00025	20.00	1.00	12.84	5.00	28.80	2.00	68.48
32200.00	20.32	25.01	20.43	0.00025	20.00	1.00	13.16	5.00	29.17	2.00	69.49
32300.00	20.45	24.79	20.45	0.00025	20.00	1.00	12.74	5.00	28.68	2.00	68.15
32400.00	20.67	23.96	20.48	0.00025	20.00	1.00	11.21	5.00	26.97	2.00	63.39
32500.00	20.55	24.27	20.50	0.00025	20.00	1.00	11.73	5.00	27.54	2.00	65.00
32600.00	20.77	24.97	20.53	0.00025	20.00	1.00	12.92	5.00	28.89	2.00	68.73
32700.00	20.73	24.85	20.55	0.00025	20.00	1.00	12.67	5.00	28.60	2.00	67.94
32800.00	20.79	24.82	20.58	0.00025	20.00	1.00	12.57	5.00	28.49	2.00	67.63
32900.00	20.93	24.82	20.60	0.00025	20.00	1.00	12.53	5.00	28.44	2.00	67.50

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CAÑADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO

PROG.	COTA EJE O FONDO m	COTA TN m	RASANTE DE PROY. m	PEND. DE PROY. m/m	ANCHO DE BASE ADOPTADO m	TALUD AMBAS MARG. m	ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO				
							ANCHO MONTICULO m	ANCHO CARRIL DE TRABAJO m	ANCHO DE BOCA m	DIST. LIBRE AL ALAMBRADO m	ANCHO DE OCUPACION TOTAL m
33000.00	20.91	25.17	20.63	0.00025	20.00	1.00	13.09	5.00	29.09	2.00	69.27
33100.00	20.93	24.88	20.65	0.00025	20.00	1.00	12.55	5.00	28.46	2.00	67.55
33200.00	21.20	25.34	20.68	0.00025	20.00	1.00	13.30	5.00	29.33	2.00	69.92
33300.00	21.15	25.30	20.70	0.00025	20.00	1.00	13.19	5.00	29.20	2.00	69.57
33400.00	21.30	24.14	20.73	0.00025	20.00	1.00	11.08	5.00	26.83	2.00	62.99
33500.00	21.17	24.98	20.75	0.00025	20.00	1.00	12.55	5.00	28.46	2.00	67.55
33600.00	21.44	25.32	20.78	0.00025	20.00	1.00	13.09	5.00	29.09	2.00	69.27
33700.00	21.24	25.37	20.80	0.00025	20.00	1.00	13.13	5.00	29.14	2.00	69.40
33800.00	20.94	25.28	20.83	0.00025	20.00	1.00	12.94	5.00	28.91	2.00	68.78
33900.00	20.95	25.13	20.85	0.00025	20.00	1.00	12.64	5.00	28.56	2.00	67.83
34000.00	21.16	24.79	20.88	0.00025	20.00	1.00	11.99	5.00	27.83	2.00	65.81
34100.00	20.98	24.70	20.90	0.00025	20.00	1.00	11.79	5.00	27.60	2.00	65.17
34200.00	21.45	24.69	20.93	0.00025	20.00	1.00	11.72	5.00	27.53	2.00	64.97
34300.00	20.97	24.82	20.95	0.00025	20.00	1.00	11.91	5.00	27.74	2.00	65.56
34400.00	21.20	25.22	20.98	0.00025	20.00	1.00	12.57	5.00	28.49	2.00	67.63
34500.00	21.08	25.22	21.00	0.00025	20.00	1.00	12.53	5.00	28.44	2.00	67.50
34600.00	21.50	25.04	21.03	0.00025	20.00	1.00	12.17	5.00	28.03	2.00	66.37
34700.00	21.62	25.28	21.05	0.00025	20.00	1.00	12.55	5.00	28.46	2.00	67.55
34800.00	21.42	25.62	21.08	0.00025	20.00	1.00	13.09	5.00	29.09	2.00	69.27
34900.00	21.67	25.11	21.10	0.00025	20.00	1.00	12.16	5.00	28.02	2.00	66.34
35000.00	21.22	24.97	21.13	0.00025	20.00	1.00	11.87	5.00	27.69	2.00	65.42
35100.00	21.41	25.18	21.15	0.00025	20.00	1.00	12.20	5.00	28.06	2.00	66.45
35200.00	21.70	24.99	21.18	0.00025	20.00	1.00	11.81	5.00	27.63	2.00	65.25
35300.00	21.74	25.27	21.20	0.00025	20.00	1.00	12.27	5.00	28.14	2.00	66.67
35400.00	21.88	25.13	21.23	0.00025	20.00	1.00	11.98	5.00	27.81	2.00	65.76
35500.00	22.02	25.21	21.25	0.00025	20.00	1.00	12.07	5.00	27.92	2.00	66.06
35600.00	21.83	25.64	21.28	0.00025	20.00	1.00	12.78	5.00	28.73	2.00	68.29
35700.00	21.79	24.94	21.30	0.00025	20.00	1.00	11.50	5.00	27.28	2.00	64.27
35800.00	22.10	24.90	21.33	0.00025	20.00	1.00	11.38	5.00	27.15	2.00	63.90
35900.00	21.91	24.99	21.35	0.00025	20.00	1.00	11.50	5.00	27.28	2.00	64.27
36000.00	21.87	25.55	21.38	0.00025	20.00	1.00	12.45	5.00	28.35	2.00	67.25
36100.00	21.38	25.06	21.40	0.00025	20.00	1.00	11.53	5.00	27.32	2.00	64.38
36200.00	21.64	25.03	21.43	0.00025	20.00	1.00	11.43	5.00	27.21	2.00	64.07
36300.00	21.65	25.08	21.45	0.00025	20.00	1.00	11.48	5.00	27.26	2.00	64.21
36400.00	21.36	25.41	21.48	0.00025	20.00	1.00	12.03	5.00	27.87	2.00	65.92
36500.00	21.57	25.56	21.50	0.00025	20.00	1.00	12.25	5.00	28.12	2.00	66.62
36600.00	21.62	25.73	21.53	0.00025	20.00	1.00	12.50	5.00	28.41	2.00	67.41
36700.00	21.33	25.46	21.55	0.00025	20.00	1.00	11.98	5.00	27.82	2.00	65.78
36800.00	21.38	25.46	21.58	0.00025	20.00	1.00	11.94	5.00	27.77	2.00	65.64
36900.00	21.53	25.07	21.60	0.00025	20.00	1.00	11.18	5.00	26.94	2.00	63.31
37000.00	21.98	25.55	21.63	0.00025	20.00	1.00	12.01	5.00	27.85	2.00	65.87
37100.00	21.79	25.71	21.65	0.00025	20.00	1.00	12.25	5.00	28.12	2.00	66.62
37200.00	22.00	25.71	21.68	0.00025	20.00	1.00	12.21	5.00	28.07	2.00	66.48
37300.00	21.85	25.58	21.70	0.00025	20.00	1.00	11.93	5.00	27.76	2.00	65.62
37400.00	21.60	25.63	21.73	0.00025	20.00	1.00	11.98	5.00	27.81	2.00	65.76
37500.00	21.60	25.63	21.75	0.00025	20.00	1.00	11.93	5.00	27.76	2.00	65.62
37600.00	21.82	25.64	21.78	0.00025	20.00	1.00	11.90	5.00	27.73	2.00	65.53
37700.00	21.79	25.59	21.80	0.00025	20.00	1.00	11.77	5.00	27.58	2.00	65.11
37800.00	21.96	25.47	21.83	0.00025	20.00	1.00	11.51	5.00	27.29	2.00	64.30
37900.00	22.08	25.42	21.85	0.00025	20.00	1.00	11.37	5.00	27.14	2.00	63.87
38000.00	22.30	25.23	21.88	0.00025	20.00	1.00	10.97	5.00	26.71	2.00	62.65
38100.00	22.13	25.32	21.90	0.00025	20.00	1.00	11.09	5.00	26.84	2.00	63.02
38200.00	21.95	25.49	21.93	0.00025	20.00	1.00	11.36	5.00	27.13	2.00	63.85
38300.00	22.18	25.59	21.95	0.00025	20.00	1.00	11.50	5.00	27.28	2.00	64.27
38400.00	22.30	25.67	21.98	0.00025	20.00	1.00	11.60	5.00	27.39	2.00	64.58
38500.00	22.20	25.72	22.00	0.00025	20.00	1.00	11.64	5.00	27.44	2.00	64.72
38600.00	22.25	25.61	22.03	0.00025	20.00	1.00	11.40	5.00	27.17	2.00	63.96
38700.00	22.20	25.55	22.05	0.00025	20.00	1.00	11.24	5.00	27.00	2.00	63.48
38800.00	22.35	25.55	22.08	0.00025	20.00	1.00	11.19	5.00	26.95	2.00	63.33
38900.00	22.55	25.61	22.10	0.00025	20.00	1.00	11.26	5.00	27.02	2.00	63.53
39000.00	22.04	25.53	22.13	0.00025	20.00	1.00	11.06	5.00	26.81	2.00	62.93
39100.00	22.57	25.44	22.15	0.00025	20.00	1.00	10.85	5.00	26.58	2.00	62.27
39200.00	22.16	25.67	22.18	0.00025	20.00	1.00	11.23	5.00	26.99	2.00	63.45
39300.00	22.55	25.74	22.20	0.00025	20.00	1.00	11.31	5.00	27.08	2.00	63.70
39400.00	22.50	25.80	22.23	0.00025	20.00	1.00	11.38	5.00	27.15	2.00	63.90
39500.00	22.70	25.84	22.25	0.00025	20.00	1.00	11.41	5.00	27.18	2.00	63.99

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CAÑADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO

PROG.	COTA EJE O FONDO m	COTA TN m	RASANTE DE PROY. m	PEND. DE PROY. m/m	ANCHO DE BASE ADOPTADO m	TALUD AMBAS MARG. m	ANCHO DE OCUPACION ESTIMADO				
							ANCHO MONTICULO m	ANCHO CARRIL DE TRABAJO m	ANCHO DE BOCA m	DIST. LIBRE AL ALAMBRADO m	ANCHO DE OCUPACION TOTAL m
39600.00	22.60	25.83	22.28	0.00025	20.00	1.00	11.34	5.00	27.11	2.00	63.79
39700.00	22.71	25.70	22.30	0.00025	20.00	1.00	11.05	5.00	26.80	2.00	62.91
39800.00	22.61	25.89	22.33	0.00025	20.00	1.00	11.36	5.00	27.13	2.00	63.85
39900.00	22.91	25.47	22.35	0.00025	20.00	1.00	10.53	5.00	26.24	2.00	61.29
40000.00	22.64	25.43	22.38	0.00025	20.00	1.00	10.40	5.00	26.11	2.00	60.91
40100.00	22.55	25.53	22.40	0.00025	20.00	1.00	10.55	5.00	26.26	2.00	61.35
40200.00	22.46	25.60	22.43	0.00025	20.00	1.00	10.63	5.00	26.35	2.00	61.61
40300.00	22.44	25.76	22.45	0.00025	20.00	1.00	10.89	5.00	26.62	2.00	62.39
40400.00	22.82	25.72	22.48	0.00025	20.00	1.00	10.76	5.00	26.49	2.00	62.01
40500.00	22.55	25.49	22.50	0.00025	20.00	1.00	10.28	5.00	25.98	2.00	60.53
40600.00	22.98	25.74	22.53	0.00025	20.00	1.00	10.71	5.00	26.43	2.00	61.84
40700.00	22.76	25.81	22.55	0.00025	20.00	1.00	10.79	5.00	26.52	2.00	62.10
40800.00	22.46	25.71	22.58	0.00025	20.00	1.00	10.55	5.00	26.27	2.00	61.38
40900.00	22.56	25.91	22.60	0.00025	20.00	1.00	10.89	5.00	26.62	2.00	62.39
41000.00	22.37	26.04	22.63	0.00025	20.00	1.00	11.08	5.00	26.83	2.00	62.99
41100.00	22.63	26.06	22.65	0.00025	20.00	1.00	11.07	5.00	26.82	2.00	62.96
41200.00	22.84	26.00	22.68	0.00025	20.00	1.00	10.91	5.00	26.65	2.00	62.48
41300.00	22.80	26.10	22.70	0.00025	20.00	1.00	11.05	5.00	26.80	2.00	62.91
41400.00	22.80	26.00	22.73	0.00025	20.00	1.00	10.82	5.00	26.55	2.00	62.19
41500.00	22.78	26.19	22.75	0.00025	20.00	1.00	11.13	5.00	26.88	2.00	63.13
41600.00	22.99	26.41	22.78	0.00025	20.00	1.00	11.49	5.00	27.27	2.00	64.24
41700.00	22.98	26.05	22.80	0.00025	20.00	1.00	10.77	5.00	26.50	2.00	62.04
41800.00	22.85	26.53	22.83	0.00025	20.00	1.00	11.62	5.00	27.41	2.00	64.64
41900.00	22.80	26.29	22.85	0.00025	20.00	1.00	11.13	5.00	26.88	2.00	63.13
42000.00	23.15	26.31	22.88	0.00025	20.00	1.00	11.12	5.00	26.87	2.00	63.11
42100.00	23.15	26.00	22.90	0.00025	20.00	1.00	10.49	5.00	26.20	2.00	61.17
42200.00	23.26	26.18	22.93	0.00025	20.00	1.00	10.78	5.00	26.51	2.00	62.07
42300.00	23.33	26.38	22.95	0.00025	20.00	1.00	11.11	5.00	26.86	2.00	63.08