

## PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

Protección Terraplen de defensa Garello - Zona Toma de Agua

Item	Descripcion	Ud.	Cantidad	
			Parcial	Total
Relleno de refulado de arena y perfilado	Talud Seco	m3	2837,45	2837,45
Relleno de suelo humífero, compactación, perfilado y sembrado a mano	Talud Húmedo	m3	6305,75	6305,75
Excavación a pala manual para canales	Canal al pie del talud seco	m3	52,00	52,00
Excavación mecánica para estructuras	Bloque de anclaje	m3	4729,40	4729,40
Relleno de suelo y compactación	Bloque de anclaje	m3	4599,40	4599,40
Provisión y colocación de suelo cemento	Revestimiento de canal	m3	10,92	10,92
Provisión y colocación de Hormigon H-21 s/CIRSOC	Viga de coronamiento de tablestacas	m3	65,00	65,00
Provisión y colocación de Hormigon H-13 s/CIRSOC	Bloque de anclaje	m3	130,00	130,00
Provision y colocacion de Armadura de Acero ADN 420	Viga coronamiento tablestacas y bloque de anclaje (desperdicios 10%)	tn	10529,00	10529,00
Provisión y colocación Tensores acero liso ADN 420 Diám. 32 mm c/vaina inyect. de lechada de cemento 1:3	Anclaje de pantalla de tablestacas	ml	1743,33	1743,33
Povisión y colocación Tablestacas de Hormigón Espesor 16 cm Long. 12 m	Pantalla de tablestacas	ml	258,50	258,50
Povisión y colocación Tablestacas de Hormigón Espesor 16 cm Long. 6,50 m	Pantalla de tablestacas	ml	1,50	1,50
Reposición de gaviones de 0,50 m x 0,50 m	Gaviones faltantes	ml	100,00	100,00
Reposición de colchonetas de 17 cm	Superfiie de colchonetas en malas condiciones	m2	200,00	200,00
Limpieza y reacondicionamiento	Alcantarilla existente y Zona de obra	gl	1,00	1,00