

**MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS**

**PLANILLA DE LA OFERTA**

**COLECTOR PRINCIPAL LARREA - CUENCA FLORES DEPARTAMENTO  
LA CAPITAL - PROVINCIA SANTA FE**

MES BASE DE ELABORACION:  
PLAZO DE EJECUCION: 36 MESES

| Item | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total | Inc (%)S /Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|----------|-----------------|
| 1    | Provisión, acarreo y coloc. de cañería de HºAº de 0,50 m de diámetro sobre cama de arena de 5 cm de esp. Incluye excavación, colocación de geotextil, tapada y compactación con provisión de suelo si fuera necesario. | ml     | 160      |             |          |                 |
| 2    | Provisión, acarreo y coloc. de cañería de HºAº de 1,00 m de diámetro sobre cama de arena de 5 cm de esp. Incluye excavación, colocación de geotextil, tapada y compactación con provisión de suelo si fuera necesario. | ml     | 60       |             |          |                 |
| 3    | Conducto rectangular de HºAº hormigonado in-situ "(2x1,80x1,40)"                                                                                                                                                       | ml     | 15       |             |          |                 |
| 4    | Conducto rectangular de HºAº hormigonado in-situ "(3x1,80x1,40)"                                                                                                                                                       | ml     | 3100     |             |          |                 |
| 5    | Conducto rectangular de HºAº hormigonado in-situ "(4x2,10x1,40)"                                                                                                                                                       | ml     | 810      |             |          |                 |
| 6    | Ejecución de Camara de empalme entre conductos                                                                                                                                                                         | Gl     | 1        |             |          |                 |
| 7    | Ejecución de Troneras sobre conducto (altura promedio 2,20 m)                                                                                                                                                          | un     | 40       |             |          |                 |
| 8    | Rotura y reparación de pavimento de hormigón simple. Inc. Suelo cemento                                                                                                                                                | m2     | 500      |             |          |                 |
| 9    | Rotura y reparación de pavimento de concreto asfáltico                                                                                                                                                                 | m2     | 2700     |             |          |                 |
| 10   | Ejecución de estabilizado granular con piedra 0-20                                                                                                                                                                     | m2     | 23800    |             |          |                 |
| 11   | Ejecución de canal a cielo abierto (Incluye terraplén p/caminos de servicio)                                                                                                                                           | ml     | 130      |             |          |                 |
| 12   | Ejecución de muros cabezales en acometidas                                                                                                                                                                             | un     | 53       |             |          |                 |
| 13   | Ejecución de muro cabezal de Hº Aº en la descarga al Lago Reservorio                                                                                                                                                   | Gl     | 1        |             |          |                 |
| 14   | Ejecución de muro cabezal de Hº Aº en intersección con el canal Risso                                                                                                                                                  | Gl     | 1        |             |          |                 |
| 15   | Limpieza y Rectificación Canal Risso                                                                                                                                                                                   | ml     | 550      |             |          |                 |
| 16   | Desvio y Señalización en Avda. Blas Parera y Larrea                                                                                                                                                                    | Gl     | 1        |             |          |                 |
| 17   | Corrimiento de Servicios                                                                                                                                                                                               | Gl     | 1        |             |          |                 |
| 18   | Corrimiento Colector Cloacal en Camino viejo a Esperanza                                                                                                                                                               | Gl     | 1        |             |          |                 |

(\$)

**SON PESOS:**

**FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA OFERENTE:**

**LUGAR Y FECHA:**