

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS - PROVINCIA DE SANTA FE

PLANILLA DE LA OFERTA

**READECUACION ALCANTARILLAS EN LA ZONA SUR PROVINCIA SANTA FE
EN LOCALIDADES AFECTADA POR LA EMERGENCIA HIDRICA 2007**

Mes base de referencia:

Plazo de Ejecución: 18 meses

I T E M		Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
Codigo	Descripción					
1.	Demolicion de Obras de arte existentes	m³	787,75			
2.	Retiro de Caños	m	52,90			
3.	Excavación mecánica con perfilado manual	m³	9.637,00			
4.	Hormigón tipo H-13 según CIRSOC C/ CTO NORMAL	m³	152,95			
5.	Hormigón tipo H-17 según CIRSOC C/ CTO NORMAL	m³	138,00			
6.	Hormigón tipo H-21 según CIRSOC C/ CTO NORMAL	m³	1.935,73			
7.	Hormigón tipo H-21 s/CIRSOC C/ CTO NORMAL p/pilotes	m³	216,56			
8.	Armadura de acero colocada tipo ADN 420	kg	154.160,00			
9.	Relleno de Suelo y compactación de fundaciones	m³	4.112,40			
10.	Provisión y colocación de Suelo Cemento al 14%	m³	235,75			
11.	Junta de dilatación con mastic asfáltico (losas tablero)	m	220,80			
12.	Prov. y coloc. de colchonetas(e=0,17 m) s/manto geotextil	m²	1.412,20			
13.	Provisión y colocación de piedra balasto	m³	32,20			
14.	Apoyos de Policloropreno (1+8+1)	Nº	90,00			
15.	Estudios Geotécnicos	m	264,00			
16.	Movilidad para la Inspección	km	252.720,00			
17.	Movilización y desmovilización de la obra	Gl	1,00			

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: