



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

PLANILLA DE LA OFERTA

OBRA : "Reacondicionamiento Canal Sur San Justo. Primera Etapa desde Bvard. Pellegrini hasta calle L. Alem y Reemplazo de Alcantarilla en Ruta Nac. N°11"

Departamento San Justo - Provincia de Santa Fe

Plazo de ejecución: 12 meses

Item	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia s/ total
				\$	\$	%
1	Demolición de estructuras existentes	m³	130,95			
2	Excavación mecánica y/o manual	m³	3.766,54			
3	Hormigones TIPO SICRSOC con cemento normal					
3a	Hormigón tipo H-21 s/CIRSOC con cemento normal	m³	733,19			
3b	Hormigón tipo H-17 s/CIRSOC con cemento normal	m³	20,98			
3c	Hormigón tipo H-13 s/CIRSOC con cemento normal	m³	103,41			
4	Armadura de acero colocada tipo ADN 420	Tn	70,08			
5	Relleno de suelo y compactación	m³	1.693,32			
6	Suelo cemento al 14%	m³	8,25			
7	Junta de dilatación con mastic asfáltico	ml	15,40			
8	Desvío Provisorio	Gl	1,00			
9	Provisión y colocación de tapas de bocas de registro y accesorios de bocas de tormenta					
9a	Provisión y Colocación de tapas de registro p/acc. a conducto	un	6,00			
9b	Provisión y Colocación de imbornales de cordón p/BT	un	4,00			
9c	Provisión y Colocación de rejas de pavimento p/BT	un	4,00			
10	Provisión y colocación de rejas de acero de pavimento y acceso	Kg	1.379,00			
11	Movilidad para la Inspección	Km	26.880,00			
12	Movilización y desmovilización de Obra	Gl	1,00			

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: