



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

PLANILLA DE LA OFERTA

OBRA : "Ejecución Estaciones de Bombeo en la defensa este Ciudad de Santa Fe y Construcción alcantarilla de cruce y compuertas sobre el terraplen bajada Distefano"

Departamento La Capital - Provincia de Santa Fe

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes base de referencia:

I tem	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$	Incidencia s/ total %
1	Excavación mecánica p/obra de arte c/perfilado manual	m³	3.548,52			
2	Hormigones TIPO S/CIRSOC con cemento normal					
2.a	Hormigón tipo H-21 s/CIRSOC con cemento normal	m³	204,12			
2.c	Hormigón tipo H-13 s/CIRSOC con cemento normal	m³	29,83			
3	Armadura de acero colocada tipo ADN 420	tn	17,40			
4	Provisión y colocación de Colchonetas 4.00 x 2.00 x 0.30 m	m2	256,00			
5	Provisión y colocación de Gaviones 2.00 x 1.00 x 0.50m	un	64,00			
6	Relleno de suelo y compactación	m³	2.474,86			
7	Provisión y colocación de conducto de acero diam. 200 mm	m	72,00			
8	Provisión y colocación de compuertas tipo clapeta de chapa de acero	un	2,00			
9	Provisión y colocación de compuertas tipo guillotina de acero	un	2,00			
10	Provisión y colocación de clapeta metálica d=0.20 m	un	4,00			
11	Provisión y colocación de reja, tapas de acero, barandas de seguridad y pòrtico de izamiento	gl	1,00			
12	Provisión y colocación de ataguía de madera dura	un	2,00			
13	Proviòn e instalación de electrobombas sumergibles	un	4,00			
14	Instalacion de fuerza motriz y alumbrado	gl	1,00			
15	Tendido de línea eléctrica para alimentación de estación de bombeo	gl	1,00			
16	Provisión y colocación de compuerta tipo clapetas s/plano y especificaciones técnicas (Alcant. Bajada Distéfano)	un	1,00			
17	Provisión y colocación de compuerta tipo guillotina s/plano y especificaciones técnicas (Alcant. Bajada Distéfano)	un	1,00			
18	Terraplen de cierre de seguridad durante la etapa constructiva	m3	7.741,44			
19	Mensura de deslinde del ancho de ocupacion y subdivision (conforme planillas detalle)	Gl	1,00			
20	Movilidad para la Inspección	Km	11.520,00			
21	Movilización y desmovilización de Obra	Gl	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: