

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - PROVINCIA DE SANTA FE

PLANILLA DE LA OFERTA

REACONDICIONAMIENTO CANAL DE DESAGÜES PLUVIALES CAMINO COMUNAL N° 26
LOCALIDAD DE TOTOTAS - DPARTAMENTO IRIONDO - PCIA SANTA FE

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 8 meses

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1.	REMOCION DE CAÑOS (DE DIÁMETRO 1,00 M S/ CABEZAL)	m	30,00			
2.	EXCAVACION MECANICA					
2.1	PARA CANAL (entre prog. Km 0,00 y Prog.Km 2930)	m3	6.425,00			
2.2	LIMPIEZA DE CANAL CUNETA CALLE FALUCHO (entre prog. Km 0,00 y prog. 950,00).	ml	950,00			
3.	EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE	m3	745,00			
4.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGONES S/ CIRSOC p/alcantarillas tipo A1-DPV					
4.1	TIPO H-21	m3	137,50			
4.2	TIPO H-13	m3	5,50			
5.	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	Tn	8,22			
6.	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION					
6.1	PARA FUNDACION DE ALCANTARILLAS	m3	255,00			
6.2	PARA ACCESOS	m3	90,00			
7.	PROTEC.FLEXIBLE C/GEOTEXTELAS RELLENAS C/HORMIGÓN TIPO H-8 s/ GEOTEXTIL, e=10 cm	m2	102,00			
8.	REMOCION PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO RP N° 91	m2	30,00			
9.	CONSTRUCCIÓN PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO RP N° 91	m2	30,00			
10.	BARANDAS METALICAS PARA DEFENSA	m	31,00			
11.	RETIRO Y/O CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS (incluye retiro y/o const. tranqueras)	m	1.000,00			
12.	BARRERA DE PROTECCION C/ MOJONES DE HO.AO	N°	234,00			
13.	DESVIO PROVISORIO EN RUTA PCIAL N° 91	Gl	1,00			
14.	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	31.328,00			
15.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: