

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUAS

PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE CLOACAL SAN JOSE DE LA ESQUINA .

LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

DEPARTAMENTO: CASEROS

MES BASE DE LA OFERTA:.....

ITEM	DESIGNACIÓN	Unidad	Cantidad a ejecutar	PRECIO DE APLICACIÓN	
				Precio Unitario	Total
RUBRO A:RED DE COLECTORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.					
1	EXCAVACIÓN en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad incluye tapado y compactación de zanjas a cielo abierto (MANUAL Y MECÁNICA).-	m3	37.000,00		
2	Rotura y Reparacion de pavimento.	m2	550,00		
3	ROTURA Y REPARACION DE VEREDA				
3.1	Rotura y Reparacion de veredas de cemento.	m2	6.400,00		
3.2	Rotura y Reparacion de veredas de mosaicos.	m2	11.200,00		
4	PROVISION Y COLOCACION CANOS P.V.C. P/CLOACAS CON AROS DE GOMA.				
4.1	Diametro 160 mm.	ml	41.100,00		
5	CONSTRUCCION BOCAS DE REGISTRO CON TAPADA MENOR A 2,5 Metros EN VEREDAS.	No	349,00		
6	CONSTRUCCION CAMARAS DE LIMPIEZA EN VEREDAS, COMO CAMARAS DE INICIO DE CAÑERIA.	No	192,00		
7	CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS CON CAÑO DE P.V.C. DIAMETRO 110 MM.	No	1.600,00		
8	CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS CON CAÑO DE P.V.C. DIAMETRO 110 MM.	No	25,00		
9	DESAGOTE Y RELLENO DE POZOS NEGROS UBICADOS EN VEREDA (en caso de necesidad).	No	400,00		
	TOTAL RUBRO A: RED DE COLECTORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS				

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUAS

PRESUPUESTO DE OFERTA**OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE CLOACAL SAN JOSE DE LA ESQUINA .****LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA****DEPARTAMENTO: CASEROS****MES BASE DE LA OFERTA:**.....

ITEM	DESIGNACIÓN	Unidad	Cantidad a ejecutar	PRECIO DE APLICACIÓN	
				Precio Unitario	Total
RUBRO B: COLECTORES GENERALES					
1	Excavacion de zanjas (Manual y Mecanica) Prof >2,5 m, incluye tapado y compactación	m3	2.450,00		
2	PROVISION Y COLOCACION CAÑOS P.V.C. P/CLOACAS C/ AROS DE GOMA				
2.1	Diametro 250 mm	ml	2.320,00		
3	CONSTRUCCION BOCAS DE REGISTRO CON TAPADA MAYOR A 2,5 Metros en veredas. (Q.5-21,5 ; 303)	No	15,00		
4	Exc. Manual y Mecanica p/ colector de br300 a br308, incluye tapado y compactación	m3	1.670,00		
5	CONSTRUCCION CAMARA LIMPIEZA N° 301-302;304-307 Incluye Excav.H°P° Base y tapa Manp.de lad; Marco y tapa de F°F° ; Caño de P.V.C. 110 mm. L=3m Ramal Tee 45° Mang. Roscado RE 110 x 4" Tapon Roscado 4" . Revoq. Inperm. ; Según plano N° 5 .	N°	6,00		
6	CONSTRUCCION CAMARA ESPECIAL N° 300 (Incluye Excav.H° P° Base H° A° losa y Encad.Manpost. Lad. Rev Completo Marco y Tapa de F°F° , canasto y reja de A° Inox. Mang. Desl. Según Plano N°6	N°	1,00		
7	CONSTRUCCION CRUCE DE RUTA PROV N° 92 CON CAÑO DE PVC Ø 250 mm	Gl	1,00		
	TOTAL RUBRO B: COLECTORES GENERALES				

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUAS

PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE CLOACAL SAN JOSE DE LA ESQUINA .

LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

DEPARTAMENTO: CASEROS

MES BASE DE LA OFERTA:.....

ITEM	DESIGNACIÓN	Unidad	Cantidad a ejecutar	PRECIO DE APLICACIÓN	
				Precio Unitario	Total
RUBRO C: ESTACIÓN ELEVADORA					
SALA DE BOMBEO Y BAÑO Y OFICINA EN EE:					
1	EXCAVACIÓN Mecánica y/o Manual a cualquier profundidad y en cualquier clase de terreno; incluye relleno, compactación, transporte y distribución del material sobrante.-	m3	50,00		
2	Elaboración y colocación de H° A° Tipo H-17	m3	12,87		
3	Elaboración y colocación H° sin armar para base de asiento	m3	1,25		
4	Elaboración y colocación de Revoque Impermeable tipo R y S	m2	25,00		
5	Elaboración y Colocación de Estructuras de sostén de los pórticos de izaje de bombas, accesorios, aparejos, chimenea de ventilación	Gl	1,00		
6	Provisión y colocación de elementos de materiales diversos: Comprende: Herrería y Carpintería metálica, rejas canasto, escaleras, compuertas, tapas antideslizantes para poso de bombeo y cámaras de válvulas, ventilación, pasamnos, carro volcador, accesorios.	Gl	1,00		
7	Construcción sala de bombeo, baño y oficina según planillas de los planos y Especificaciones Técnicas.	Gl	1,00		
8	Construción Cerco para frente EE	m	20,00		
9	Construción Cerco Perimetral para EE	m	20,00		
10	construccion vereda perimetral de cemento alizado	m2	30,00		
11	Servicio en planta de bombeo: Agua, gas, Electricidad	Gl	1,00		
12	PROVISIÓN, ACARREO, MONTAJE : Tres (3) electrobombas sumergibles estacionarias aptas para líquidos cloacales con motor y bomba en un solo cuerpo: TIPO FLYGT, Q = 60 m3/h, H man = 7 m., inclyue: Instalación Eléctrica completa para una correcta puesta en funcionamiento de las bombas que incluye alimentación externa completa desde provisión existente, tablero general de comando.	gl	1,00		
13	Instalación Eléctrica completa para una correcta puesta en funcionamiento de las bombas que incluye alimentación externa completa desde provisión existente, tablero general de comando. Provisión e instalacón de un grupo electrógeno para electrobombas de 50 KVA	gl	1,00		
14	Construcción de terraplén de tierra compactada según plano para EE	m3	21,00		
	TOTAL RUBRO C: ESTACIÓN ELEVADORA				

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUAS

PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE CLOACAL SAN JOSE DE LA ESQUINA .

LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

DEPARTAMENTO: CASEROS

MES BASE DE LA OFERTA:.....

ITEM	DESIGNACIÓN	Unidad	Cantidad a ejecutar	PRECIO DE APLICACIÓN	
				Precio Unitario	Total
RUBRO D: PLANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN					
1	EXCAVACIÓN Mecánica para la construcción de lagunas considerando suelo vegetal unicamente	m3	8.263,73		
2	EXCAVACIÓN mecánica para la construcción de lagunas considerar suelo útil.-	m3	55.232,27		
3	CONSTRUCCION de terraplenes y formación de taludes incluida la compactación por capas s/pliego.-	m3	3.947,00		
4	TRANSPORTE, carga y desparramode suelo sobrante hasta 5 km de distancia	m3	27.000,00		
5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAÑOS PVC clase 6 C/AROS DE GOMA para interconexión de las lagunas				
5.1	Diámetro 250	ml	660,00		
5.2	Curva 90° PVC Diámetro 250 mm	N°	3,00		
6	EXCAVACIÓN p/colocación de cañerías de interconexión de bocas de registro en planta	m3	549,00		
7	CONSTRUCCIÓN bocas de registro	N°	7,00		
8	CONSTRUCCIÓN de estructura de 3 salidas incluye puente acceso para realizar controles	N°	3,00		
9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN compuerta en bocas de registro para by-pass de kagunas según plano s/plano N° 9	N°	6,00		
10	CONSTRUCCIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL Y PORTÓN DE ACCESO	ml	1.100,00		
11	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN FORESTACIÓN PERIMETRAL - ESPECIES ARBÓREAS (363 CIPRES)	GI	1,00		
12	Provisión y colocación de la parte eléctrica en el predio de la planta , consiste en: adecuar la línea de MT para 380 K, colocar transformador 5Kva, cruce línea de Baja T, pilar reglamentario, tendido de línea aérea, tableros y conexiones para equipos de bombeo.	GI	1,00		
	TOTAL RUBRO D - PLANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN				

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUAS

PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE CLOACAL SAN JOSE DE LA ESQUINA .

LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

DEPARTAMENTO: CASEROS

MES BASE DE LA OFERTA:.....

ITEM	DESIGNACIÓN	Unidad	Cantidad a ejecutar	PRECIO DE APLICACIÓN	
				Precio Unitario	Total

RUBRO E: DESCARGA

1	EXCAVACIÓN Manual y Mecánica p/colocación descarga, incluida vertedero.-	m3	11,00		
2	HORMIGÓN ARMADO para construcción Vertedero s/plano (incluye base y paredes laterales)	m3	1,50		
3	REVESTIMIENTO impermeable	m2	7,20		
	TOTAL RUBRO E: DESCARGA				

RUBRO F: EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN

1	PROVISIÓN Y ENTREGA bajo acta y /u órdenes de servicio de los elementos detallados en ITEM 1 del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas	Gl.	1,00		
	TOTAL RUBRO F: EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN				

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUAS

PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA DESAGUE C
LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
DEPARTAMENTO: CASEROS
MES BASE DE LA OFERTA:.....

RUBRO	PLANILLA DE RESUMEN DEL PRESUPUESTO	TOTAL
--------------	--	--------------

A	RUBRO A:RED DE COLECTORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.	
----------	--	--

B	RUBRO B: COLECTORES GENERALES	
----------	--	--

C	RUBRO C: ESTACIÓN ELEVADORA	
----------	------------------------------------	--

D	RUBRO D. PLANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN	
----------	---	--

E	RUBRO E: DESCARGA	
----------	--------------------------	--

F	RUBRO F: EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN	
----------	--	--

SUB- TOTAL		
-------------------	--	--

G	MOVILIZACION DE OBRAS	
----------	------------------------------	--

COSTO TOTAL DE LA OBRA		
-------------------------------	--	--

INTE

A

CLOACAL

AL RUBRO

[illegible]