

PLANILLA PARA LA COTIZACIÓN DE PRECIOS

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN, PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA Y RESERVA

LOCALIDAD: BELLA ITALIA

DEPARTAMENTO: CASTELLANOS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

CR

RUBRO A: CAPTACION								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Ejecución de perforación de estudio	ml.	74,00					
2	Ejecución de perforación de explotación	ml.	74,00					
3	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación							
3.1	Caños portafiltro diam. 8"	ml.	64,00					
3.2	Caño Filtro diam. 8"	ml.	10,00					
3.3	Tapón diam. 8"	u	1,00					
4	Engravado	Gl.	1,00					
5	Cementado	Gl.	1,00					
6	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	Gl.	1,00					
TOTAL CONSTRUCCION DE UNA PERFORACIÓN								
Perforaciones		Nº	2,00					
TOTAL RUBRO A: CAPTACION								

PLANILLA PARA LA COTIZACIÓN DE PRECIOS

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN, PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA Y RESERVA

LOCALIDAD: BELLA ITALIA

DEPARTAMENTO: CASTELLANOS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO B: IMPULSION								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y Colocación de electrobombas sumergibles Q = 25m ³ /h, H = 35m.c.a.	Nº	2,00					
2	Provisión de electrobomba sumergible	Nº	1,00					
3	Instalación eléctrica para electrobomba, incluye comando y control	Gl.	1,00					
4	Construcción de cámara de bombeo	Nº	2,00					
5	Acarreo, provisión y colocación de cañerías y piezas especiales de PVC							
5.a	Cañería Ø 110 mm c/6	ml.	50,00					
5.b	Cañería Ø 90 mm c/6	ml.	400,00					
5.c	Cañería Ø 63 mm c/6	ml.	35,00					
5.d	Cañería Ø 160 mm c/10	ml.	3470,00					
5.e	Cañería Ø 125 mm c/10	ml.	36,00					
6	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml.	3991,00					
7	Construcción cámara para válvula esclusa, incluye válvula esclusa							
7.a	Cámara Válvula Exclusa Ø 4 1/2"	Nº	1,00					
7.b	Cámara Válvula Exclusa Ø 5"	Nº	1,00					
8	Cámara de desagüe y limpieza	Nº	16,00					
9	Construcción cámara para válvula mariposa de accionamiento eléctrico, incluye válvula							
9.a	Cámara Válvula Mariposa Ø 6"	Nº	1,00					
9.b	Cámara Válvula Mariposa Ø 5"	Nº	1,00					
TOTAL RUBRO B: IMPULSION								

PLANILLA PARA LA COTIZACIÓN DE PRECIOS

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN, PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA Y RESERVA

LOCALIDAD: BELLA ITALIA

DEPARTAMENTO: CASTELLANOS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO C: TRATAMIENTO								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de una Planta de Potabilización mediante la tecnología de la Ósmosis Inversa con una producción de 10 m ³ /hora,	Gl.	1,00					
2	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de un sistema de pre-tratamiento	Gl.	1,00					
3	Construcción de una casilla para protección de planta de ósmosis inversa	Gl.	1,00					
TOTAL RUBRO C: TRATAMIENTO								

PLANILLA PARA LA COTIZACIÓN DE PRECIOS

OBRA: CAPTACIÓN, IMPULSIÓN, PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA Y RESERVA

LOCALIDAD: BELLA ITALIA

DEPARTAMENTO: CASTELLANOS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO D : RESERVA								
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO NETO		COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y colocación de tanque elevado para reserva de agua potable de 90m3	Gl.	1,00					
2	Ejecución de cisterna de hormigón para almacenar agua cruda y tratada	Nº	1,00					
3	Provisión y colocación de equipos de bombeo							
3.a	Provis. e instalación de bombas centrífugas de eje vertical, a ser instaladas en la cisterna de almacenamiento de agua potable (C2) con una capacidad de bombeo de 26m³/h y 33m.c.a., con motor blindado, incluso instalación eléctrica y de control automático de funcionamiento con opción manual. Provisión e instalación de cañería Ac. SCH 40 6". Incluye bridas, codos, ramal, anclaje y accesorios. Todo según planos adjuntos.-	Nº	2,00					
3.b	Provis. e instalación de bombas centrífugas de eje vertical, a ser instaladas en la cisterna de almacenamiento de agua potable (C2) con una capacidad de bombeo de 23m³/h y 19m.c.a., con motor blindado, incluso instalación eléctrica y de control automático de funcionamiento con opción manual s/ especificaciones. Provisión e instalación de cañería Ac. SCH 40 3 1/2". Incluye bridas, codos, ramal, anclaje y accesorios. Todo según planos adjuntos.-	Nº	2,00					
4	Construcción de cercos perimetrales							
4.1	Cerco perimetral de alambre tejido romboidal con postes tipo olímpicos	ml.	110,00					
4.2	Cerco para frente tipo perimetral	ml	25,00					
5	Construcción de veredas de cemento rodillado, incluido contrapiso	m²	20,00					
6	Retiro, traslado y colocación de tanque elevado existente	Gl.	1,00					
7	Provisión y colocación de totalizadores de volumen	Nº	2,00					
TOTAL RUBRO D: RESERVA								