

CIRCULAR Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA CONTRATAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA DEPARTAMENTO CASEROS – PROVINCIA DE SANTA FE.

Considerando las facultades conferidas en el Pliego de Bases y Condiciones Sección I Instrucciones a los Oferentes, artículo 8 “Modificación del documento de Licitación” resulta necesario realizar las aclaraciones que seguidamente se detallan:

1- En la planilla de presupuesto de oferta, Rubro D

- ítem 5.2 Provisión y colocación Curva 90° diámetro 250 mm, Cantidad a ejecutar, donde dice 3 debe decir 6
- ítem 7 Construcción de bocas de registro, Cantidad a ejecutar, donde dice 7 debe decir 10
- ítem 8 Construcción estructuras de salida, Cantidad a ejecutar, donde dice 3 debe decir 6

2- En el Rubro E. DESCARGA

Ítem 2 Hormigón Armado para la construcción vertedero s/plano corresponde al Ítem 2 del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas en cuyo precio se incluye:

- 2.3 Construcción de alcantarilla tubo de hormigón de 0,80 m de diámetro
 - 2.5 Provisión y colocación de vertederos de chapa.
- No corresponde incluir los siguientes trabajos
- 2.2 Escaleras marinera
 - 2.4 Construcción sistema de medición de caudales.
 - 2.6 Sala de cloración.

3- En el Rubro C. ESTACIONES DE BOMBEO Y CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN

Ítem 6.i y 6.j NO CORRESPONDEN. Las cañerías de impulsión son independientes para cada bomba y descargan en la boca de registro de ingreso.