

PLANILLA DE LA OFERTA

CONDUCTOS PLUVIALES SECUNDARIO ARIJÓN - 2ª ETAPA - CIUDAD DE ROSARIO

MES BASE:

Plazo de Ejecución: 12 meses

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
I	MOVIMIENTO DE SUELOS					
1	Control ambiental	gl	1			
2	Higiene y Seguridad	gl	1			
II	MOVIMIENTO DE SUELOS					
3	Excavación a cielo abierto para colectores pluviales prefabricados, y para cañerías de empalme de sumideros.-	m3	3.782			
4	Excavación en tunel	m3	1.382			
5	Transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos	Hm m3	102.326			
III	CONDUCTOS					
6	De Hormigón Armado, de ejecución "in situ", en tunel	m	706			
7	De 1.30m de diámetro	m	359			
8	De 0,80m de diámetro	m	611			
9	De 0,70m de diámetro	m	78			
10	De 0,60m de diámetro	m	129			
11	De 0,50m de diámetro	m	121			
12	De 0,40m de diámetro	m	706			
IV	CAMARAS Y BOCAS					
13	Camaras de Hormigón Armado, de limpieza, de acometida y de enlace; bocas ciegas y de registro y ventilación	m³	86			
14	Marcos y tapas superior	u	33			
15	Marcos y tapas inferior	u	7			
V	OBRAS DE CAPTACION					
16	Sumideros de una reja	u	25			
17	Sumideros de dos rejás	u	3			
18	Sumideros de tres rejás	u	21			
VI	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
19	Rotura y refección de carpetas asfálticas sobre adoquines	m²	182			
20	Rotura y refección de pavimentos de hormigón	m²	1256			
21	Reconstrucción cordón y losa en cuneta	m	282			
22	Malla de protección cañería de 1,30m de diametro	m	50			
VII	MOVILIZACION DE OBRA					
23	Movilización de Obra	gl	1			

SON PESOS:

(\$)

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA:

