

PLANILLA DE LA OFERTA

ADECUACION DESCARGA PLUVIAL NORTE LOCALIDAD DE LLAMBI CAMPBELL

DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PCIA SANTA FE

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 10 meses

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1.	EXCAVACION MECANICA PARA REACONDICINAMIENTO CANAL NORTE Y CONSTRUCCION DESCARGA CONDUCTO	m3	8.793,00			
2.	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	m3	285,79			
3.	EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL PARA FUNDACION DE CONDUCTO	m3	3.232,05			
4.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGONES S/CIRSOC CON CEMENTO NORMAL					
4-a	TIPO H-13 (de limpieza p/fondo de alcantarilla, conducto, camaras, caños de conexión y asiento de zapatas de fundación)	m3	78,90			
4-b	TIPO H-17 (p/ platea, estribos y zapatas de fundación)	m3	34,94			
4-c	TIPO H-21 (p/const.conducto,tapas,bocas,cámaras,conexiones, losa de estruct alcant.,guardaruedas, estribos, muros alas)	m3	627,58			
5.	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	KG	59.244,00			
6.	MAMPOSTERIA DE LADRILOS COMUNES PARA PEREDES (terminación de conducto y construc. Cámaras bocas de tormenta)	m3	52,31			
7.	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADOS					
7-a	D = 0,80 m (p/ conexiones cámaras bocas de tormenta y conducto principal)	m	16,00			
7-b	D = 0,60 m (p/conexiones entre cámaras bocas de tormenta y/o conducto principal)	m	29,00			
7-c	D = 0,50 m (p/conexiones cámaras bocas de tormenta al conducto principal)	m	12,00			
8.	REVOQUE IMPERMEABLE(p/paredes internas de cámaras bocas de tormenta)	m2	143,18			
9.	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES	m3	1.648,87			
10.	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%(p/sellado cuenco descarga conducto,relleno fosas zapatas	m3	3,41			
11.	DREN INFERIOR DE PIEDRA GRANITICA 1/2 (p/base inferior conducto) s/ geotextil	m3	183,68			
12.	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS					
12.1	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CON MASTIC ASFALTICO (p/conducto)	m	348,00			
12.2	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS IMPERMEABLE "WATER STOP"(TIPO SIKA 0-32 p/conducto en RNº 11)	m	16,00			
13.	PROVISION Y COLOCACION TAPAS REGISTRO (p/accesos bocas tormentas), Diám.0,900 mm	Nº	6,00			
14.	PROV.Y COL. REJAS PAVIMENTO Y CAPTACION (p/ejecución reja pav. en conducto conexión y rejás cap.horiz.y vertical)	Kg	7.159,68			
15.	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO	m2	294,60			
16.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	m3	131,42			
17.	RECONSTRUCCION PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO EN RNº11	m2	32,00			
18.	DESVIO PROVISORIO EN RUTA PCIAL Nº 11	Gl	1,00			
19.	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	25.000,00			
20.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: