

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - PROVINCIA DE SANTA FE

**PLANILLA DE LA OFERTA**

**SISTEMATIZACION RED DE DRENAJE DISTRITO CAVOUR Y ZONA OESTE CIUDAD DE ESPERANZA  
DEPARTAMENTO LAS COLONIAS - PCIA SANTA FE**

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 18 meses

| ITEM<br>Nº | Descripción                                                                             | Un | Cantidad  | Precio<br>Unitario<br>\$/Un | Precio<br>Total<br>\$ | Incid.<br>%<br>s/O.total |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.         | EXCAVACION MECANICA PARA CONSTY/O REACOND. DE CANAL CON EQUIPOS DE PORTE MEDIANO        | m3 | 19.882,91 |                             |                       |                          |
| 2.         | EXCAVACION MECANICA PARA CONST Y/O REACOND. DE CANAL CON EQUIPOS DE PORTE GRANDE        | m3 | 26.031,00 |                             |                       |                          |
| 3.         | DESBOSQUE DESTRONQUE Y DESMALEZAMIENTO                                                  | m  | 4.426,00  |                             |                       |                          |
| 4.         | EJECUCION DE TERRAPLEN COMPACTADO ( incluye accesos)                                    | m3 | 17.442,65 |                             |                       |                          |
| 5          | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE                                                     | m3 | 165,00    |                             |                       |                          |
| 6.         | REMOCION DE CAÑOS                                                                       | m  | 168,00    |                             |                       |                          |
| 7.         | EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE                          | m3 | 3.043,86  |                             |                       |                          |
| 8.         | RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES                                          | m3 | 2.423,24  |                             |                       |                          |
| 9.         | PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-17 S/CLASIFICACION CIRSOC                     | m3 | 108,39    |                             |                       |                          |
| 10.        | PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC                     | m3 | 922,14    |                             |                       |                          |
| 11.        | PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420                                | KG | 46.802,29 |                             |                       |                          |
| 12.        | PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%                                          | m3 | 124,41    |                             |                       |                          |
| 13.        | PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATAION                                           | m  | 46,22     |                             |                       |                          |
| 14.        | PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS TIPO PORTICOS, L=1,50 m; H=1,00 m p/alcantarilla FFCC | Gl | 1,00      |                             |                       |                          |
| 15.        | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE Ho.Ao., D=0,80 m                                     | m  | 12,00     |                             |                       |                          |
| 16.        | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE Ho.Ao., D=0,60 m                                     | m  | 51,00     |                             |                       |                          |
| 17.        | PROVISION Y COLOCACION DE CABEZALES PREMOLDEADOS DE Ho.Ao.                              | Nº | 18,00     |                             |                       |                          |
| 18.        | DESVIO PROVISORIO EN RUTA PCIAL Nº 70 ( ALCANTARILLA P5-Prog. Km 2,466)                 | Gl | 1,00      |                             |                       |                          |
| 19.        | DESVIO PROVISORIO EN RUTA PCIAL Nº 70 ( ALCANTARILLA D7-Prog. Km 9,477)                 | Gl | 1,00      |                             |                       |                          |
| 20.        | DESVIO PROVISORIO EN RUTA PCIAL Nº 70 ( ALCANTARILLA LR3 -Prog. Km 3,792)               | Gl | 1,00      |                             |                       |                          |
| 21.        | ADAPTACION DE ACUEDUCTO                                                                 | GL | 1,00      |                             |                       |                          |
| 22.        | RETIRO Y/O CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS                                                   | m  | 1.000,00  |                             |                       |                          |
| 23.        | MENSURA DE DESLINDE DEL ANCHO DE OCUPACION Y/O SUBDIVISION                              | GL | 1,00      |                             |                       |                          |
| 24.        | MOVILIDAD PARA LA INSPECCION                                                            | km | 19.008,00 |                             |                       |                          |
| 25.        | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA                                                  | Gl | 1,00      |                             |                       |                          |

**TOTAL (\$)**

**SON PESOS:**

**FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:**

**LUGAR Y FECHA:**