



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

PLANILLA DE LA OFERTA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL TRAMO FERROVIAL ALVAREZ – ACEBAL (RUTA PCIAL Nº20-s; FFCC ALL Y CAMINO COMUNAL)

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 4 meses

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. s/total %
1.	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	7,70			
2.	REMOCION DE CAÑOS (Φ = 1,00 m , s/ cabezales)	m	8,00			
3.	EXCAVACION MECANICA PARA REACONDICIONAMIENTO CANAL	m3	515,00			
4.	EXCAVACION MECANICA Y MANUAL PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE	m3	480,00			
5.	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	Tn	3,80			
6.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGONES S/CIRSOC CON CEMENTO NORMAL					
6.1	TIPO H-13	m3	13,39			
6.2	TIPO H-21	m3	63,04			
7.	CONSTRUCCION ALCANTARILLA C/ MODULOS CUADRADOS TIPO PORTICOS REFORZADOS Y CABEZALES PREMOLD. DE HO.AO.					
7.1	MODULOS (H=2,00 m; L=2,00m) - AC=8 m, CONFORMADO POR 2 HILERAS	m	8,00			
7.2	MODULOS TIPO FERROVIARIO, (H=2,00 m; L=2,00m), CONFORMADO POR 1 HILERA (incluye restitucion balasto y sustentacion provisoria)	m	14,00			
8.	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21S/CIRSOC CON CEMENTO NORMALP/ SUBMURACION	m3	8,00			
9.	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION					
9.1	PARA FUNDACIONES	m3	38,00			
9.2	PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES ACCESOS	m3	354,00			
10.	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CON MASTIC ASFALTICO	m	10,00			
11.	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%	m3	23,40			
12.	PROVISION Y COLOCACION DE COLCHONETAS., e= 0,17 m S/ MANTO GEOTEXTIL Y CUBIERTA VEGETAL	m2	180,00			
13.	DESVIO PROVISORIO EN RUTA PCIAL Nº 11	Gl	1,00			
14.	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	24.192,00			
15.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: