



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
PLANILLA DE LA OFERTA

CONDUCTOS PLUVIALES CALLE REPUBLICA CIUDAD DE ROSARIO - DEPTO. ROSARIO

MES BASE:

Plazo de Ejecución: 24 meses

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
I	MOVIMIENTO DE SUELOS					
a)	EXCAVACION A CIELO ABIERTO en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, inclutyendo perfilado manual de fondo, relleno,compactación, conservación de las intalaciones existentes, entibamientos y toda eventualidad, inclusive altura perjudicial de la napa.					
1	Para los conductos principales y secundarios.	m3	18.054			
2	Para las cañerías de empalme de obras de captación.	m3	742			
b)	TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE de las excavaciones.					
3	Para conductos principales, secundarios y para empalmes de obras de captación.(Distancia promedio de transporte 50 Hm)	Hm m3	299.405			
II	CONDUCTOS					
a)	CONDUCTOS circulares de normigon armado de ejecución "in-situ" a cielo abierto, vibrado, con aire incorporado, incluyendo además armaduras y refuerzos en correspondencia con acometidas de cañerías 1ª y 2ª, enlaces con conductos y cámaras existentes, taponamiento de cañerías si fuere del caso y cualquier otra tarea y/o eventualidad necesaria para la correcta terminación de los trabajos.					
4	De 1,30m de diámetro	m	532			
5	De 1,60m de diámetro	m	549			
6	De 1,80m de diámetro	m	668			
b)	CONDUCTOS circulares, prefabricados de H°A°, o A°C°, o PVC o PRFV, incluyendo provisión, acarreo, colocación, ejecución de juntas, material necesario para las mismas, empalmes a cámaras,bocas de registro, captaciones, incluido también refuerzos, retiro y/o taponamiento de cañerías existentes si fuese del caso, y pruebas					
7	De 0,40m de diámetro	m	240			
8	De 0,50m de diámetro	m	569			
9	De 0,60m de diámetro	m	1.091			
10	De 0,70m de diámetro	m	284			
11	De 0,80m de diámetro	m	168			
	DRENAJES de conductos de H°S°, o A°C°, o PVC, o PRFV, perforados, incluyendo además lecho de canto rodado, excavación, membrana tipo agropol o similar de 200 m y pozo de bombeo.					
12	De 0,20m de diámetro	m	1.749			
III	CAMARAS Y BOCAS					
a)	HORMIGON ARMADO con aire incorporado para bocas de registro y ventilación, cámara de empalme ciega, cámaras de enlace, cámaras de acometida y cámara de limpieza en calzada, tanto para conductos ejecutados "in situ" como prefabricados, incluído armadura, excavación, relleno y compactación del pozo de trabajo, transporte del material sobrante, cuidado y apuntalamiento de instalaciones existentes, reposición de veredas y/o pavimento.					
13	HORMIGON ARMADO para cámaras y bocas.	m³	124			
b)	MARCOS, TAPAS Y REJAS, incluyendo provisión, acarreo, colocación y anclaje para cámaras y bocas. Según Plano Tipo PT-148.					
14		u	64			
IV	OBRAS DE CAPTACION					
a)	SUMIDEROS, incluyendo demolición y retiro del existente si fuera del caso, excavación, rotura y refacción del pavimento y veredas si fuera del caso, hormigón armado con aire incorporado, rejas de acero, marco y tapa de hormigón armado con refuerzo de hierro ángulo, cubetas aductororas, retiro del material sobrante y toda eventualidad para la correcta ejecución.					
15	Sumidero Vertical de 3 Rejas sin sifonar S/ Plano PT112-M-2	u	2			



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
PLANILLA DE LA OFERTA

CONDUCTOS PLUVIALES CALLE REPUBLICA CIUDAD DE ROSARIO - DEPTO. ROSARIO

MES BASE:

Plazo de Ejecución: 24 meses

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
b)	CAPTACIONES DE ZANJA, incluyendo excavación, rotura y refección de pavimentos y/o veredas si fuera del caso, demolición y retiro de captación existente si fuera del caso, rejas de hierro, tapas de H° A° y transporte del material sobrante.					
16	Captacion de Zanja Simple	u	52			
17	Captacion de Zanja Doble	u	14			
V	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
18	PAVIMENTOS de H°A° de 20 cm de espesor, con cordón cuneta, subrasante y base estabilizada.	m²	189			
19	Rotura y refección de carpeta asfáltica tipo ruta	m²	5.925			
VI	MOVILIZACION DE OBRA					
20	Movilización de Obra	gl	1			

SON PESOS:

(\$) _____ %

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: