

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISION DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: LA PELADA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:.....

RUBRO: A : CAPTACION						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Ejecución de perforación de estudio	ml.	45,00			
2	Ejecución de perforación de explotación Ø 12"	ml.	38,00			
3	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación s/estudio definido					
3.1	Caños portafiltro Ø 6"	ml.	31,00			
3.2	Caño Filtro	ml.	6,00			
3.3	Caño Depósito con tapon de fondo	ml.	1,00			
4	Engravado	Gl.	1,00			
5	Cementado	Gl.	1,00			
6	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	Gl.	1,00			
TOTAL CONSTRUCCION DE UNA PERFORACIÓN						
Perforaciones		Nº	1,00			
TOTAL RUBRO A: CAPTACION						

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISION DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: LA PELADA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:.....

RUBRO B : IMPULSION						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y Colocación de una (1) electrobomba sumergibles de 15 m3 de Caudal y 60 mts de H man.	Nº	1,00			
2	Provisión unicamente de una (1) electrobomba sumergibles de 15 m3 de Caudal y 60 mts de H man.	Nº	1,00			
3	Instalación eléctrica para electrobomba incluye alimentacion electrica hasta la nueva perforación se incluye automatización del sistema con cable comando.	Gl.	1,00			
4	Construcción de cámara de bombeo	Nº	1,00			
5	Acarreo, provisión y colocación de cañerías y piezas especiales de PVC CLASE 6 hasta el pie del tanque.					
5.a	Cañería Ø 110 mm	ml.	12,00			
5.a	Cañería Ø 75 mm	ml.	222,00			
6	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml.	234,00			
7	Construcción cámara para válvula esclusa, incluye válvula esclusa					
7.a	Cámara Válvula Exclusa Ø 2"	Nº	1,00			
7.b	Cámara Válvula Exclusa Ø 3"	Nº	1,00			
TOTAL RUBRO B: IMPULSION						

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISION DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: LA PELADA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:.....

RUBRO C : TRATAMIENTO						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión, colocación en la casilla existente y puesta en funcionamiento de un equipo Dosificador de Hipoclorito de sodio de 5 lts/hora completo. Con todas las conexiones necesarias.	Gl.	1,00			
TOTAL RUBRO C: TRATAMIENTO						
RUBRO D : RESERVA						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Recambio de cañerías de subida y bajada existentes con su correspondientes by pass.	Gl.	1,00			
2	Construcción de cercos perimetrales					
2.1	Cerco perimetral de alambre tejido romboidal con postes tipo olímpicos	ml.	72,00			
2.2	Cerco para frente tipo perimetral	ml	26,00			
3	Construcción de veredas de cemento rodillado, incluido contrapiso	m ²	50,00			
4	Provisión y colocación de 1 (un) totalizadores de volumen Ø 100 con un caudal promedio 200 m3/hora	Nº	1,00			
TOTAL RUBRO D: RESERVA						

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISION DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: LA PELADA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:.....

RUBRO E : RED DE DISTRIBUCION		UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml	8.403			
2	Rotura y reparación de pavimentos	m ²	15			
3	Excavaciones en túnel	ml	40			
4	Rotura y reparación de veredas de todo tipo	ml	100			
5	Acarreo, provisión y colocación de cañerías y piezas especiales de PVC clase 6					
a	Caño PVC Ø 160 mm	ml.	60			
b	Caño PVC Ø 110 mm	ml.	1.165			
c	Caño PVC Ø 75 mm	ml.	350			
d	Caño PVC Ø 63 mm	ml.	6.868			
6	Construcción cámara para válvula esclusa, incluye válvula esclusa					
a	Válvula esclusa Ø 2 ½"	Nº	12			
b	Válvula esclusa Ø 4"	Nº	3			
c	Válvula esclusa Ø 5"	Nº	1			
7	Construcción cámara para Hidrante incluye hidrante, ramal tee, curvas y válvula de corte	Nº	5			
8	Cruces de pozos negros en vereda	Nº	10			
9	Vinculación y adecuación de conexiones existentes a la nueva red de distribución	Nº	80			
10	Conexiones Domiciliarias completas	Nº	230			
TOTAL RUBRO - E - RED DE DISTRIBUCION						