

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: DIEGO DE ALVEAR

DEPARTAMENTO: GRAL. LÓPEZ

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO: A : CAPTACION						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Ejecución de perforación de estudio	ml.	31			
2	Ejecución de perforación de explotación	ml.	26			
3	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación					
3.1	Caños portafiltro	ml.	20			
3.2	Caño Filtro	ml.	5			
3.3	Tapón de fondo	u	1			
4	Engravado	Gl.	1			
5	Cementado	Gl.	1			
6	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	Gl.	1			
TOTAL CONSTRUCCION DE UNA PERFORACIÓN						
Perforaciones		Nº	3			
TOTAL RUBRO A: CAPTACION						

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: DIEGO DE ALVEAR

DEPARTAMENTO: GRAL. LÓPEZ

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO B : IMPULSION						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y Colocación de electrobomba sumergible de 8,5 m ³ /h y 40 m.c.a, incluye tablero comando, cable de alimentación eléctrica y caños de elevación.	Nº	4			
2	Provisión de electrobomba sumergible de 8,5 m ³ /h y 35 m.c.a.	Nº	4			
3	Instalación eléctrica para electrobomba	Gl.	1			
4	Construcción de cámara de bombeo	Nº	4			
5	Acarreo, provisión y colocación de cañerías y piezas especiales de PVC Para nudos de impulsión y conexión a la cisterna.					
5.a	Cañería Ø 63 mm c/10	ml.	200,00			
5.b	Cañería Ø 90 mm c/10	ml.	200,00			
5.c	Cañería Ø 110 mm c/10	ml.	200,00			
5.d	Cañería Ø 140 mm c/10	ml.	2.065,00			
6	Construcción cámara para válvula esclusas, incluye válvula esclusa	Nº	4			
7	Construcción cámara para válvula de aire, incluye válvula de aire	Nº	3			
8	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml.	2.665,00			
TOTAL RUBRO B: IMPULSION						

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: DIEGO DE ALVEAR

DEPARTAMENTO: GRAL. LÓPEZ

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO C : TRATAMIENTO						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y Colocación de dosador de Hipoclorito de sodio.	Nº	1			
2	Construcción de una casilla para protección dosador y tablero de comando	Gl.	1,00			
TOTAL RUBRO C: TRATAMIENTO						

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: DIEGO DE ALVEAR

DEPARTAMENTO: GRAL. LÓPEZ

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO D: RESERVA						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y colocación de tanque elevado de 50 m ³ para reserva de agua potable	Gl.	1,00			
2	Provisión y colocación Totalizador de volumen Ø 100 mm	Nº	1,00			
3	Construcción de cisterna de hormigón para almacenar agua cruda de 80 m ³ de capacidad según plano y Espec. Técnicas.	Nº	1,00			
4	Provisión y colocación de equipos de bombeo					
4.a	Provis. e instalación de bombas centrífugas de eje vertical, a ser instaladas en la cisterna de almacenamiento de agua potable con una capacidad de bombeo de 17 m ³ /h y 26 m.c.a., con motor blindado, incluso instalación eléctrica y de control automático se incluyen en la misma todas la piezas especiales y cañerías desde la cisterna, bombas centrífugas hasta la conexión con la subida al tanque.	Nº	2,00			
5	Construcción de cercos perimetrales					
5.1	Cerco para frente tipo perimetral	ml	21,00			
5.2	Cerco perimetral de alambre tejido romboidal con postes tipo alímicos	ml.	115,00			
6	Construcción de veredas de cemento rodillado, incluido contrapiso para ingreso al tanque, casilla y vereda de frente	m ²	46,00			
TOTAL RUBRO D: RESERVA						

PLANILLA DE LA COTIZACION

OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: DIEGO DE ALVEAR

DEPARTAMENTO: GRAL. LÓPEZ

PROVINCIA: SANTA FE

MES DE LA OFERTA:

RUBRO E: RED DE DISTRIBUCIÓN						
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml	12.763			
2	Rotura y reparación de pavimentos	m ²	20			
3	Excavaciones en túnel	ml	280			
4	Cruces de Vías Férreas Ø 140	Nº	1			
5	Rotura y reparación de veredas de todo tipo	ml	200			
6	Acarreo, provisión y colocación de cañerías y piezas especiales de PVC clase 6					
a	Caño PVC Ø 140 mm	ml.	1.032			
a	Caño PVC Ø 110 mm	ml.	1.065			
b	Caño PVC Ø 75 mm	ml.	1.004			
c	Caño PVC Ø 63 mm	ml.	9.942			
7	Construcción cámara para válvula esclusa, incluye válvula esclusa					
a	Válvula esclusa Ø 2 ½"	Nº	10			
c	Válvula esclusa Ø 4"	Nº	3			
d	Válvula esclusa Ø 5"	Nº	2			
8	Construcción cámara para Hidrante incluye hidrante, ramal tee, curvas y válvula de corte	Nº	5			
9	Cruces de pozos negros en vereda	Nº	10			
10	Conexiones Domiciliarias completas	Nº	690			
TOTAL RUBRO E: RED DE DISTRIBUCION						