

PROVINCIA
DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSÉ RABASEDAS

PROYECTISTA


Di.P.A.I.

OBRA

Centro de Salud Nº10,
Güiraldes 298,
Villa Manuelita, Rosario.

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

Legajo Técnico CSNº10 Villa Manuelita.dwg

ESPECIALIDAD

ALBAÑILERÍA

PLANO

PLANILLA DE TERMINACIONES

AUTOR

DiPAI-Ministerio de Salud.

FECHA

12-01-2021

ESCALA

1:100


REVISIÓN

00

DENOMINACIÓN

PT - 01

Todas las medidas se verificarán en obra



- REFERENCIAS DE ELEMENTOS VERTICALES
- 1 ZÓCALO PIEZAS GRANÍTICO COMPACTO 10X40cm
PINTURA SINTÉTICA
PINTURA LÁTEX INTERIOR HASTA CIELORRASO.
- 2 ZÓCALO PROTECCIÓN 1,20mts ALTURA (3 HILERAS DE MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO 40X40cm) + PROTECTOR DE PARED PVC
PINTURA LÁTEX INTERIOR HASTA CIELORRASO
- 3 CERÁMICO ESMALTADO HASTA 2,10MTS
PINTURA LÁTEX INTERIOR HASTA CIELORRASO
- 4 CERÁMICO ESMALTADO HASTA 1,50MTS
PINTURA LÁTEX INTERIOR HASTA CIELORRASO
- 5 ZÓCALO PROTECCION 1,20MTS PINTURA SINTÉTICA
PINTURA LÁTEX INTERIOR HASTA CIELORRASO
- 6 CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL
PREPINTADA COLOR BLANCO DE 5mm
- 7 PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR IMPERMEABLE S/ MUROS EXISTENTES
- 8 REPARACIÓN CERÁMICOS EXISTENTES
PINTURA LÁTEX INTERIOR HASTA CIELORRASO
- 9 CERÁMICO ESMALTADO HASTA 1,50MTS Y DE 0.80MTS DE ANCHO APROX.

- REFERENCIAS DE PISOS
- 1 MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO 40x40cm TIPO BLANGINO
- 2 REPARACIÓN Y PULIDO PISO MOSAICO EXISTENTE
- 3 REPARACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE PISO DE HORMIGÓN EXISTENTE
- 4 VEREDA NUEVA REGLAMENTARIA. BALDOSAS CALCAREAS 4 PANES 15x15 SOBRE CONTRAPISO. CORDÓN 10 cm CEMENTO.
- 5 HORMIGÓN DE PIEDRA LAVADA

- REFERENCIAS DE CIELORRASOS
- 1 CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK O SIMILAR PINTADO CON PINTURA LÁTEX CIELORRASO INTERIOR
- 2 CIELORRASO SUSPENDIDO CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL PREPINTADA COLOR BLANCO
- 3 REPARACIÓN Y PINTURA LÁTEX CIELORRASO INTERIOR