



V4

TIPO: ALUMINIO COLOR LINEA A30 NEW
UBICACION: SALON MUSEO

CANTIDAD: 6

V4



ESCALA 1:50

PREMARCO

PERFILERIA ALUAR PARA LINEA A30 NEW. COLOR ALUMINIO NATURAL.

MARCO

PERFIL ALUMINIO LINEA A30 NEW. COLOR BLANCO.

HOJAS

ALUMINIO LÍNEA A30 NEW - COLOR BLANCO.

6 PAÑOS FIJOS VIDRIADOS

2 VENTANAS: FORMA DE ACCIONAMIENTO PIVOTANTE. Doble contacto con felpas de polipropileno. Perfil inferior con caja de agua y pieza de terminación para descarga de agua.

HERRAJES

DE MOVIMIENTO Y CIERRE PARA LINEA A30 NEW, VENTANA PIVOTANTE.

VIDRIOS

FLOAT LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3mm CON PVB 0.38 - COLOR GRIS.-

CONTRAVIDRIOS

DE ALUMINIO PARA PERFILERÍA A30 NEW. COLOR BLANCO.

TAPAJUNTAS

LINEA A30 NEW - COLOR BLANCO.

PINTURAS

EN POLVO HORNEADA.

OBSERVACIONES

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T.P.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLANO DE DETALLE DE ABERTURAS - Esc. 1:50

PROVINCIA
DE SANTA FE



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PÚBLICOS Y HABITAT