



PA3	TIPO: ALUMINIO COLOR LINEA MODENA	GIRO: DERECHO	CANTIDAD: 1
UBICACION: LOCAL SANITARIO			





ESCALA 1:50

PREMARCO	PERFILERIA ALUAR PARA LINEA MODENA. COLOR ALUMINIO NATURAL.
MARCO	PERFIL ALUMINIO LINEA MODENA. COLOR BLANCO.
HOJAS	ALUMINIO LINEA MODENA - COLOR BLANCO. PUERTA CIEGA DE ABRIR CON TABILLAS HUECAS DE ALUMINIO MACHIMBRADAS REFORZADAS. APERTURA HACIA EL EXTERIOR. GIRO DERECHO. BANDEROLA VIDRIADA SUPERIOR.
HERRAJES	DE MOVIMIENTO Y CIERRE PARA LINEA MODENA. PUERTA DE ABRIR Y BRAZO EMPUJE BANDEROLA. CERRADURA DE SEGURIDAD. BARRAL ANTIPÁNICO LINEA PUSH PARA HOJA SIMPLE. COLOR BLANCO (del lado interior)
VIDRIOS	FLOAT LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3mm CON PVB 0.38 - INCOLORO.-
CONTRAVIDRIOS	DE ALUMINIO PARA PERFILERIA MODENA. COLOR BLANCO.
TAPAJUNTAS	LINEA MODENA - COLOR BLANCO.
PINTURAS	EN POLVO HORNEADA.
OBSERVACIONES	-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA. -CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T.P. -CON BARRAL ANTIPANICO.



DETALLE BRAZO DE EMPUJE BANDEROLA
ESCALA 1:10



DETALLE CIERRE

ALTURA DE MANIOBRA SUPERIOR: 2 METROS