




V2 - R2

TIPO: ALUMINIO COLOR LINEA MODENA  
UBICACIÓN: INFORMES


CANTIDAD: 1



VISTA EXTERIOR



CORTE



ESCALA 1:50

## PREMARCO

PERFILERIA ALUAR PARA LINEA MODENA. COLOR ALUMINIO NATURAL.

## MARCO

PERFIL ALUMINIO LINEA MODENA. COLOR BLANCO.  
Sellador de siliconas neutro en la parte inferior del marco en encuentro con barra de madera dura.

## HOJAS

ALUMINIO LÍNEA MODENA - COLOR BLANCO.  
2 HOJAS ACCIONAMIENTO TIPO GUILLOTINA.  
La hoja inferior estará ubicada del lado interior del local.  
Perfil inferior con caja de agua y pieza de terminación para descarga de agua.

## HERRAJES

DE MOVIMIENTO Y CIERRE PARA LINEA MODENA, VENTANA TIPO GUILLOTINA.  
CERRADURA DE SEGURIDAD.

## VIDRIOS

FLOAT LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3mm CON PVB 0.38 - INCOLORO.-

## CONTRAVIDRIOS

DE ALUMINIO PARA PERFILERÍA MODENA. COLOR BLANCO.

## TAPAJUNTAS

LINEA MODENA - COLOR BLANCO.

## PINTURAS

EN POLVO HORNEADA.

## REJA

BASTIDOR PERIMETRAL Y DIVISORIOS VERTICALES PLANCHUELAS METÁLICAS 38X5MM COLOCADAS DE CANTO.  
BARROTES HORIZONTALES HIERRO REDONDO DIÁM.=1/2". COLOCADA CON GRAMPAS PLANCHUELAS METÁLICAS. 2 MANOS CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE DUO.

## OBSERVACIONES

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.  
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T.P.MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS  
PUBLICOS Y HABITAT  
SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLANO DE DETALLE DE ABERTURAS - Esc. 1:50

PROVINCIA  
DE SANTA FEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS  
PÚBLICOS Y HABITAT