[illegible]

ubicación: \\marcelo\trabajos\data\ARTÍCULOS\LECTICIONES\LECTICIA\Jardines de Infantes E/26, Jordán San Javier\ELECTRICIDAD\PA101_15_1.dwg

Santa Fe
Provincia

**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT**

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. JOSÉ RABASEDAS

COORDINACIÓN DE PROYECTO

ARQ. MARCELO TIRONI

PROYECTISTA


Di.P.A.I.

OBRA

CONSTRUCCIÓN "JARDÍN DE INFANTES
POSPANDEMIA Nº134", LOCALIDAD DE
SAN JAVIER - DEPARTAMENTO
SAN JAVIER - PROVINCIA DE SANTA FE".-

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

PAT01_JSJ.dwg

ESPECIALIDAD
ELECTRICIDAD

PLANO

PUESTA A TIERRA

AUTOR
ING. HORACIO IGLESIAS








FECHA	ESCALA	REVISIÓN
02-22	1:125	00

DENOMINACIÓN


PAT01

Todas las medidas se verificarán en obra.

REFERENCIAS

- CABLE DE COBRE-ACERO , SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2, ENTERRADO A 0.50m DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO.
-  JABALINA DE COBRE - ACERO, DIAMETRO 3/4", LONGITUD 3m, SEGUN NORMA IRAM 2309 - VINCULADA A MALLA DE TIERRA.
-  JABALINA DE COBRE - ACERO, DIAMETRO 3/4", LONG.,3m, SEGUN NORMA IRAM 2309, CON CAMARA DE INSPECCION DE FUNDICION NORMALIZADA 25x25X10CM.
-  UNION DE CABLE MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA, TIPO "T" O "X", SEGUN EL CASO O CON CONECTOR DE COBRE ENGRAMPADO EN FRIO.
-  UNION DE CABLE DE ACERO-COBRE DE 50mm2 A ACERO DE ESTRUCTURA.
-  BARRA DE COBRE PARA CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA CON ORIFICIOS ROSCADOS
-  PARARRAYOS FRANKLIN.
-  UNION DE CABLE DE ACERO-COBRE DE 50mm2 A ARMADURA DE TABIQUE/LOSA DE H⁺ A⁺

TIPICOS JABALINAS



- ① JABALINA DE COBRE-ACERO, DIAMETRO 3/4", LONGITUD 3m, SEGUN NORMAS IRAM 2309.
- ② UNION DE CABLE A JABALINA MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA O GRAMPA.
- ③ CABLE DE COBRE-ACERO, SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2.
- ④ CONEXIONADO DE CABLE A JABALINA MEDIANTE TOMACABLE DE BRONCE FORJADO.
- ⑤ CAJA DE INSPECCION DE HIERRO FUNDIDO, MEDIDAS 250x250x100mm..