



V4	Tipo: A30 NEW – brazo de empuje + paño fijo inferior y superior	Cantidad: 4
Ubicación: EXTERIOR – shock room y sala de observación		
<p>(*) NOTA: Para oscurecimiento en habitaciones llevarán cortinas tipo Roller Americano, con tela tipo Black out (color a definir en obra) dimensiones del vano: 0.50m x 1.95m</p> <p>PAÑO MOSQUITERO FIJO. Deberá permitir el normal funcionamiento del sistema de apertura de brazo de empuje.</p> <p>+2.05</p> <p>1.10</p> <p>1.00</p> <p>0.05</p> <p>VISTA</p> <p>±0.00</p> <p>NPT</p> <p>1.08</p>		
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Aluminio para línea A30 NEW DE ALUAR, amurado con grampas 2 en cada lateral y brocas a dintel y alfeizar.	Escala: 1:50
MARCO	Perfil de aluminio A30 NEW DE ALUAR o equivalente para 1 hoja desplazable (brazo de empuje) + paño fijo inferior y superior/ Aluminio anodizado natural	
HOJAS	1 Hoja desplazable (brazo de empuje) + 1 Paño inferior y 1 Paño superior + Paño fijo mosquitero. Línea A30 NEW DE ALUAR o equivalente. Aluminio anodizado natural	
HERRAJES	Accionamiento, brazo de empuje central para línea A 30 NEW, color negro	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 24 mm (6mm+12mm+3+3mm) Vidrio exterior: Blindex Energy Low E 3+3mm, con coating en cara #4, lamina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien pulidos. Cámara de aire de 12mm Vidrio interior: Float incoloro 3+3mm, lámina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien pulidos.	
CONTRAVIDRIOS	Recto. Aluminio anodizado natural	
TAPAJUNTAS	Aluminio anodizado natural	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burlletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.	

V6	Tipo: A30 NEW – Ventana corrediza		Cantidad: 2
Ubicación: EXTERIOR – Consultorios			



Escala: 1:50



VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA	
PREMARCO	Aluminio para línea A30 NEW DE ALUAR, amurado con grampas 2 en cada lateral y brocas a dintel y alfeizar.
MARCO	Perfil de aluminio A30 NEW DE ALUAR o equivalente para 2 hojas corredizas Aluminio anodizado natural
HOJAS	2 Hojas corredizas, Línea A30 NEW DE ALUAR o equivalente. Aluminio anodizado natural. Incluye Paño corredizo mosquitero.
HERRAJES	Accionamiento, para hoja corrediza. Cierre lateral interior dos posiciones. Línea A 30 NEW.
VIDRIOS	DVH espesor nominal 24 mm (6mm+12mm+3+3mm) Vidrio exterior: Blindex Energy Low E 3+3mm, con coating en cara #4, lamina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien pulidos. Cámara de aire de 12mm Vidrio interior: Float incoloro 3+3mm, lámina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien pulidos.
CONTRAVIDRIOS	Recto. Aluminio anodizado natural
TAPAJUNTAS	Aluminio anodizado natural
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burlletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.