

Obra: Impermeabilización en el inmueble del Laboratorio Rosario,sito en la calle J. J.Paso N° 675

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción de los Trabajos		Unid.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Trabajos Preparatorios					
	1.1	Cartel de Obra	gl	1,00		
	1.2	Sanitario y Obrador	gl	1,00		
2	Demoliciones/retiro					
	2.1	Picado de contrapisos en losa	m2	10,36		
	2.2	Picado de pared y reparación de grieta	gl	1,00		
	2.3	Cielorraso ingreso, incluido el frente del cielorraso	m²	33,61		
	2.4	Piso de planta alta	m2	51,68		
	2.5	Volquetes	Unid.	5,00		
	2.6	Retiro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado	Unid.	15,00		
	2.7	Desmontar los dos árboles linderos	gl	1,00		
3	Contrapisos					
	3.1	Contrapiso Liviano sobre losa hueco escalera	m2	10,36		
4	Pisos					
	4.1	Carpeta de cemento	m2	62,04		
	4.2	Cerámico 32x32	m2	62,04		
	4.3	Trabajos en oficinas según pliego	gl	1,00		
	4.4	Pulido piso de pinotea	m²	18,75		
5	Cielorrasos					
	5.1	De yeso placa cementicia suspendido, junta tomada	m2	33,61		
6	Impermeabilización					
	6.1	Cubierta plana completa	m2	83,25		
	6.2	Pintura impermeabilizante para muros	m2	81,12		
	6.3	De aleros	m2	25,50		
7	Pinturas					
	7.1	Pintura interior en cielorrasos	m2	85,29		

Costo Total

Precio Total

Coeficiente 1,55