Tabla 7
PROYECTO: CANAL CENTRAL - CIUDAD DE SAN JAVIER (Dpto. San Javier)
COMPUTO MÉTRICO

ITEM 25:
BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA SOBRE CONDUCTO CERRADO
INCLUYE MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL

NRO. ORDEN	PROGR. (Km)	TAPADA (m)	OBSERVACIONES (m)
1	0.0	1.59	Descarga C. S. Antonio
2	0.130	1.21	Acometida pluvial local
3	0.230	1.05	
4	0.330	0.96	
5	0.430	0.79	
6	0.530	0.64	
7	0.630	0.55	

TOTAL : **6.79**

Tabla 6
 PROYECTO: CANAL CENTRAL - CIUDAD DE SAN JAVIER (Dpto. San Javier)

COMPUTO MÉTRICO

I T E M	CANT.	UN. DE MEDIDA
1. EXCAVACIÓN MECÁNICA	28,154.17	m3
2. HORMIGÓN H-21	1,658.64	m3
3. HORMIGÓN H-17	17.74	m3
4. ARMADURA DE ACERO COLOCADA	150.16	Tn
5. SUELO CEMENTO AL 14 % PARA REVESTIMIENTO DE CANAL	81.90	m3
6. RECUBRIMIENTO C/ SUELO VEGETAL EN 0.15 m DE ESPESOR	37.50	m3
7. RELLENO COMPACTADO DE EXCAVACIONES	4914.97	m3
8. EJECUC. DE BOCAS DE TORMENTA Y CONEXIONES A CONDUCTO	4	Nº
9. PROV. Y COLOCAC. CAÑOS DE HºAº DIAM. 0.6 m CON CABEZALES	24	m
10. REMOCIÓN DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES Caños de HºAº de 1 m de diám.	74	m
11. REMOCIÓN DE ELEMENTOS EN SOLERA DE DESAGÜE EXISTENTE	1	GL.
12. REMOCIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA DE DESEMBOCADURA	1	GL.
13. PROV. Y COLOCAC. DE GAVIONES		
13.1 De 4 m x 1 m x 0.5 m	6	Nº
13.2 De 4 m x 1 m x 1 m	6	Nº
14. PROV. Y COLOCAC. DE COLCHONETAS DE PIEDRA 4 m x 2 m x 0.17 m	24	Nº
15. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 300 g/m2	192	m2
16. PROV. Y COLOCAC. DE MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS		

Tabla 6

PROYECTO: CANAL CENTRAL - CIUDAD DE SAN JAVIER (Dpto. San Javier)

COMPUTO MÉTRICO

I T E M	CANT.	UN. DE MEDIDA
DE Q= 1200 m ³ /h PARA H _{man} = 9 m Y ACCESORIOS	3	Nº
17. ALAMBRADO DE PROTECCIÓN DEL CONDUCTO	200	m
18. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DEFENSA DE SEGURIDAD TIPO DEFLEX CALIBRE 10 CON DADOS DE Hº, REJAS PARA EMBOCADURA DE CONDUCTO Y DESCARGA DE RESERVORIO Y SEÑALIZACIÓN DE RESERVORIO	1	GL.
19. PROV. Y COLOCAC. DE COMPUERTAS TIPO CLAPETA PARA DESCARGA DE RESERVORIO	2	Nº
20. PROV. Y COLOCAC. DE COMPUERTAS PARA DESCARGA DE CONDUCTO Y ACCESORIOS	2	Nº
21. PROV. Y COLOCAC. DE CAÑERÍA DE AGUA POTABLE DIAM. 110 mm CLASE 10 Y ACCESORIOS DE UNIÓN	15	m
22. PROV. Y COLOCAC. DE CAÑERÍA DE AGUA POTABLE DIAM. 75 mm CLASE 10 Y ACCESORIOS DE UNIÓN	180	m
23. CEGADO DE ZANJA EXISTENTE De tabla adjunta:	2256.1	m ³
24. EJECUCIÓN DE CUNETA en 335 m de long.	1	GL.
25. BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA SOBRE CONDUCTO CERRADO. INCLUYE MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL	7	Nº
26. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS DE HºAº PARA ALCANTARILLAS 26.1. De diám. 0.8 m 26.2. De diám. 1.0 m	4 8	m m